

Presupuesto

Presupuesto	0102005	SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE		
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 01, CAÑETE		
Cliente	OHLA		Costo al	08/08/2024
Lugar	LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE			

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	SERVICIOS DE PAISAJISMO Y REFORESTACIÓN DE LA CUENCA CAÑETE				1,461,224.95
01.01	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 01				312,511.31
01.01.01	REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA				169,932.67
01.01.01.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				149,173.87
01.01.01.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	29,253.94	0.28	8,191.10
01.01.01.01.02	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	29,253.94	3.17	92,734.99
01.01.01.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	308.43	4.38	1,350.92
01.01.01.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	61.69	33.75	2,082.04
01.01.01.01.05	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	308.43	9.83	3,031.87
01.01.01.01.06	PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO	m2	308.43	74.85	23,085.99
01.01.01.01.07	RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA	mes	3.00	6,232.32	18,696.96
01.01.01.02	ESPECIES ARBUSTIVAS				11,622.00
01.01.01.02.01	TESSARIA INTEGRIFOLIA (PÁJARO BOBO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	325.00	17.88	5,811.00
01.01.01.02.02	BACCHARIS LATIFOLIA (CHILCO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	325.00	17.88	5,811.00
01.01.01.03	ESPECIES ARBÓREAS				9,136.80
01.01.01.03.01	SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	180.00	25.38	4,568.40
01.01.01.03.02	ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	180.00	25.38	4,568.40
01.01.02	ARQUITECTURA				23,672.28
01.01.02.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				3,399.76
01.01.02.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	160.07	0.28	44.82
01.01.02.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	160.07	4.38	701.11
01.01.02.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	32.01	33.75	1,080.34
01.01.02.01.04	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	160.07	9.83	1,573.49
01.01.02.02	TRABAJOS PROVISIONALES				345.75
01.01.02.02.01	TRAZADO Y REPLANTEO S/EQUIPO CON CAL BLANCA	m2	160.07	2.16	345.75
01.01.02.03	PASARELA				16,950.41
01.01.02.03.01	PISO ENTABLADO DE MADERA DE SECCIÓN 1" X 6" PARA PASARELA ELEVADA	m2	160.07	65.14	10,426.96
01.01.02.03.02	BARANDA DE MADERA DE HUAYRURO DE H=1.00 M, PARA PASARELA	m	121.57	53.66	6,523.45
01.01.02.04	MOBILIARIO URBANO				2,976.36
01.01.02.04.01	BANCAS DE MADERA CON RESPALDAR. TIPO T1	und	2.00	290.09	580.18
01.01.02.04.02	PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)	und	1.00	1,274.76	1,274.76
01.01.02.04.03	PANEL INFORMATIVO H=1.25M. TIPO A	und	1.00	560.71	560.71
01.01.02.04.04	PANEL INFORMATIVO H=2.10M. TIPO B	und	1.00	560.71	560.71
01.01.03	PASARELA - ELEMENTOS ESTRUCTURALES				109,500.47
01.01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				5,559.80
01.01.03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PASARELA	m2	180.00	3.11	559.80
01.01.03.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
01.01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				2,271.03
01.01.03.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA	m3	30.93	43.18	1,335.56
01.01.03.02.02	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	27.80	33.65	935.47
01.01.03.03	RELLENOS				16,783.95
01.01.03.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	290.43	57.79	16,783.95
01.01.03.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				26,931.21
01.01.03.04.01	CONCRETO PARA PILOTES F'c=28 MPA	m3	27.81	611.60	17,008.60
01.01.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PILOTES	m2	278.10	35.68	9,922.61
01.01.03.05	CARPINTERIA DE MADERA				33,667.93
01.01.03.05.01	COLUMNA DE Ø 8"	und	63.00	96.27	6,065.01
01.01.03.05.02	VIGA DE 3"x10"	und	47.00	90.43	4,250.21
01.01.03.05.03	LARGUERO DE 2"x10"	und	190.00	80.43	15,281.70
01.01.03.05.04	ARRIOSTRES DE 3"x8"	und	107.00	75.43	8,071.01
01.01.03.06	ACCESORIOS METALICOS				23,445.95
01.01.03.06.01	PERNO HEXAGONAL 1/2"x17" + 2 TUERCAS + 2 ARANDELAS	und	90.00	19.18	1,726.20
01.01.03.06.02	PERNO HEXAGONAL 5/8"x6" + 2 TUERCAS + 2 ARANDELAS	und	480.00	22.06	10,588.80
01.01.03.06.03	PERNO HEXAGONAL 3/4"x16" + 2 TUERCAS + 2 ARANDELAS	und	260.00	20.11	5,228.60
01.01.03.06.04	PERNO HEXAGONAL 1/2"x6.5" + 2 TUERCAS + 2 ARANDELAS	und	285.00	20.71	5,902.35
01.01.03.07	VARIOS				840.60
01.01.03.07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	180.00	4.67	840.60
01.01.04	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ALCANCE DEL PROYECTO				9,405.89

Presupuesto

Presupuesto

Subpresupuesto

Cliente

Lugar

0102005

001

OHLA

LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE

SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 01, CAÑETE

Costo al

08/08/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.01.04.01	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBOREA				1,536.84
01.01.04.01.01	DESHIERBO	und	360.00	1.16	417.60
01.01.04.01.02	CONTROL DE PLAGAS	und	360.00	1.55	558.00
01.01.04.01.03	PODA	und	360.00	0.92	331.20
01.01.04.01.04	RECALCE	und	36.00	6.39	230.04
01.01.04.02	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA				1,169.35
01.01.04.02.01	DESHIERBO	und	650.00	1.16	754.00
01.01.04.02.02	RECALCE	und	65.00	6.39	415.35
01.01.04.03	BIOESTIMULACIÓN				1,080.70
01.01.04.03.01	APLICACIÓN DE ENRRAIZANTE	und	1,010.00	1.07	1,080.70
01.01.04.04	FERTILIZACIÓN QUÍMICA				4,181.40
01.01.04.04.01	FERTILIZACIÓN DE LIBERACIÓN LENTA NPK	und	1,010.00	2.27	2,292.70
01.01.04.04.02	APLICACIÓN FOLIAR BIOESTIMULANTES	und	1,010.00	1.87	1,888.70
01.01.04.05	MICORRIZAS				1,393.80
01.01.04.05.01	APLICACIÓN DE MICORRIZAS	und	1,010.00	1.38	1,393.80
01.01.04.06	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN				43.80
01.01.04.06.01	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN	und	20.00	2.19	43.80
01.02	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 02 - PARTE 01				367,087.22
01.02.01	REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA				323,452.04
01.02.01.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				252,283.16
01.02.01.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	37,506.30	0.28	10,501.76
01.02.01.01.02	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	37,506.30	3.17	118,894.97
01.02.01.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	1,087.46	4.38	4,763.07
01.02.01.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	217.49	33.75	7,340.29
01.02.01.01.05	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	1,087.46	9.83	10,689.73
01.02.01.01.06	PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO	m2	1,087.46	74.85	81,396.38
01.02.01.01.07	RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA	mes	3.00	6,232.32	18,696.96
01.02.01.02	ESPECIES ARBUSTIVAS				34,079.28
01.02.01.02.01	TESSARIA INTEGRIFOLIA (PÁJARO BOBO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	953.00	17.88	17,039.64
01.02.01.02.02	BACCHARIS LATIFOLIA (CHILCO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	953.00	17.88	17,039.64
01.02.01.03	ESPECIES ARBÓREAS				37,089.60
01.02.01.03.01	SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	637.00	25.38	16,167.06
01.02.01.03.02	ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	643.00	25.38	16,319.34
01.02.01.03.03	SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	140.00	32.88	4,603.20
01.02.02	VIVERO TEMPORAL				12,186.00
01.02.02.01	Implementación de vivero temporal	glb	1.00	12,186.00	12,186.00
01.02.03	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ALCANCE DEL PROYECTO				31,449.18
01.02.03.01	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBOREA				6,061.98
01.02.03.01.01	DESHIERBO	und	1,420.00	1.16	1,647.20
01.02.03.01.02	CONTROL DE PLAGAS	und	1,420.00	1.55	2,201.00
01.02.03.01.03	PODA	und	1,420.00	0.92	1,306.40
01.02.03.01.04	RECALCE	und	142.00	6.39	907.38
01.02.03.02	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA				3,425.06
01.02.03.02.01	DESHIERBO	und	1,906.00	1.16	2,210.96
01.02.03.02.02	RECALCE	und	190.00	6.39	1,214.10
01.02.03.03	BIOESTIMULACIÓN				3,558.82
01.02.03.03.01	APLICACIÓN DE ENRRAIZANTE	und	3,326.00	1.07	3,558.82
01.02.03.04	FERTILIZACIÓN QUÍMICA				13,769.64
01.02.03.04.01	FERTILIZACIÓN DE LIBERACIÓN LENTA NPK	und	3,326.00	2.27	7,550.02
01.02.03.04.02	APLICACIÓN FOLIAR BIOESTIMULANTES	und	3,326.00	1.87	6,219.62
01.02.03.05	MICORRIZAS				4,589.88
01.02.03.05.01	APLICACIÓN DE MICORRIZAS	und	3,326.00	1.38	4,589.88
01.02.03.06	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN				43.80
01.02.03.06.01	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN	und	20.00	2.19	43.80
01.03	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 02 - PARTE 02				65,788.99
01.03.01	REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA				62,550.27
01.03.01.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				53,987.79
01.03.01.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	6,093.86	0.28	1,706.28

Presupuesto

Presupuesto

Subpresupuesto

Cliente

Lugar

0102005

001

OHLA

LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE

SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 01, CAÑETE

Costo al

08/08/2024

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.03.01.01.02	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	6,093.86	3.17	19,317.54
01.03.01.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	148.91	4.38	652.23
01.03.01.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	29.78	33.75	1,005.08
01.03.01.01.05	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	148.91	9.83	1,463.79
01.03.01.01.06	PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO	m2	148.91	74.85	11,145.91
01.03.01.01.07	RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA	mes	3.00	6,232.32	18,696.96
01.03.01.02	ESPECIES ARBÓREAS				8,562.48
01.03.01.02.01	SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	77.00	25.38	1,954.26
01.03.01.02.02	ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	79.00	25.38	2,005.02
01.03.01.02.03	SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	140.00	32.88	4,603.20
01.03.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ALCANCE DEL PROYECTO				3,238.72
01.03.02.01	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBOREA				1,266.18
01.03.02.01.01	DESHIERBO	und	296.00	1.16	343.36
01.03.02.01.02	CONTROL DE PLAGAS	und	296.00	1.55	458.80
01.03.02.01.03	PODA	und	296.00	0.92	272.32
01.03.02.01.04	RECALCE	und	30.00	6.39	191.70
01.03.02.02	BIOESTIMULACIÓN				316.72
01.03.02.02.01	APLICACIÓN DE ENRAIZANTE	und	296.00	1.07	316.72
01.03.02.03	FERTILIZACIÓN QUÍMICA				1,225.44
01.03.02.03.01	FERTILIZACIÓN DE LIBERACIÓN LENTA NPK	und	296.00	2.27	671.92
01.03.02.03.02	APLICACIÓN FOLIAR BIOESTIMULANTES	und	296.00	1.87	553.52
01.03.02.04	MICORRIZAS				408.48
01.03.02.04.01	APLICACIÓN DE MICORRIZAS	und	296.00	1.38	408.48
01.03.02.05	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN				21.90
01.03.02.05.01	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN	und	10.00	2.19	21.90
01.04	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 03				330,394.87
01.04.01	REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA				308,512.10
01.04.01.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				257,719.22
01.04.01.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	37,977.84	0.28	10,633.80
01.04.01.01.02	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	37,977.84	3.17	120,389.75
01.04.01.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	913.19	4.38	3,999.77
01.04.01.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	182.64	33.75	6,164.10
01.04.01.01.05	DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	913.19	9.83	8,976.66
01.04.01.01.06	PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO	m2	1,187.15	74.85	88,858.18
01.04.01.01.07	RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA	mes	3.00	6,232.32	18,696.96
01.04.01.02	ESPECIES ARBUSTIVAS				9,047.28
01.04.01.02.01	TESSARIA INTEGRIFOLIA (PÁJARO BOBO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	253.00	17.88	4,523.64
01.04.01.02.02	BACCHARIS LATIFOLIA (CHILCO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	253.00	17.88	4,523.64
01.04.01.03	ESPECIES ARBÓREAS				41,745.60
01.04.01.03.01	SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	764.00	25.38	19,390.32
01.04.01.03.02	ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	772.00	25.38	19,593.36
01.04.01.03.03	SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	84.00	32.88	2,761.92
01.04.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ALCANCE DEL PROYECTO				21,882.77
01.04.02.01	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBOREA				6,915.78
01.04.02.01.01	DESHIERBO	und	1,620.00	1.16	1,879.20
01.04.02.01.02	CONTROL DE PLAGAS	und	1,620.00	1.55	2,511.00
01.04.02.01.03	PODA	und	1,620.00	0.92	1,490.40
01.04.02.01.04	RECALCE	und	162.00	6.39	1,035.18
01.04.02.02	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA				912.85
01.04.02.02.01	DESHIERBO	und	506.00	1.16	586.96
01.04.02.02.02	RECALCE	und	51.00	6.39	325.89
01.04.02.03	BIOESTIMULACIÓN				2,274.82
01.04.02.03.01	APLICACIÓN DE ENRAIZANTE	und	2,126.00	1.07	2,274.82
01.04.02.04	FERTILIZACIÓN QUÍMICA				8,801.64
01.04.02.04.01	FERTILIZACIÓN DE LIBERACIÓN LENTA NPK	und	2,126.00	2.27	4,826.02
01.04.02.04.02	APLICACIÓN FOLIAR BIOESTIMULANTES	und	2,126.00	1.87	3,975.62
01.04.02.05	MICORRIZAS				2,933.88
01.04.02.05.01	APLICACIÓN DE MICORRIZAS	und	2,126.00	1.38	2,933.88

Presupuesto

Presupuesto	0102005	SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE		
Subpresupuesto	001	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 01, CAÑETE		
Cliente	OHLA		Costo al	08/08/2024
Lugar	LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE			

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.04.02.06	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN				43.80
01.04.02.06.01	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN	und	20.00	2.19	43.80
01.05	INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 04				385,442.56
01.05.01	REVEGETACIÓN / REFORESTACIÓN DE LA RIBERA				248,829.83
01.05.01.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				213,321.83
01.05.01.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	26,312.62	0.28	7,367.53
01.05.01.01.02	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	26,312.62	3.17	83,411.01
01.05.01.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	678.24	4.38	2,970.69
01.05.01.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	135.65	33.75	4,578.19
01.05.01.01.05	DESPEDEGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	678.24	9.83	6,667.10
01.05.01.01.06	PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO	m2	881.71	74.85	65,995.99
01.05.01.01.07	RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA	mes	3.00	6,232.32	18,696.96
01.05.01.01.08	TALA DE ÁRBOL CON MEDIO MECÁNICO	und	18.00	981.62	17,669.16
01.05.01.01.09	ESPECIES ARBÓREAS A COMPENSAR	und	180.00	33.14	5,965.20
01.05.01.02	ESPECIES ARBÓREAS				35,508.00
01.05.01.02.01	SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	590.00	25.38	14,974.20
01.05.01.02.02	ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	594.00	25.38	15,075.72
01.05.01.02.03	SALIX HUMBOLDTIANA (SAUCE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	166.00	32.88	5,458.08
01.05.02	ESPACIO PÚBLICO PRÓXIMO A BOCATOMA FORTALEZA				120,552.56
01.05.02.01	PREPARACIÓN DEL TERRENO				52,415.72
01.05.02.01.01	UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO	m2	1,074.97	0.28	300.99
01.05.02.01.02	TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO	m2	1,074.97	3.17	3,407.65
01.05.02.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES	m2	1,074.97	4.38	4,708.37
01.05.02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIALES DE DESBROCE (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	65.36	33.75	2,205.90
01.05.02.01.05	REMOCIÓN DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES CON PROFUNDIDAD HASTA 25m2 cm		270.57	9.69	2,621.82
01.05.02.01.06	RASTRILLADO DEL TERRENO	m2	270.57	0.82	221.87
01.05.02.01.07	PREPARACIÓN Y APORTE DEL SUSTRATO	m2	270.57	74.85	20,252.16
01.05.02.01.08	RIEGO DE ÁREAS VEGETADAS CON CAMIÓN CISTERNA	mes	3.00	6,232.32	18,696.96
01.05.02.02	ESPECIES ARBUSTIVAS				2,682.00
01.05.02.02.01	GALVEZIA FRUTICOSA (GALVEZIA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	58.00	17.88	1,037.04
01.05.02.02.02	BOUGAINVILLEA PERUVIANA (BUGANVILLA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	92.00	17.88	1,644.96
01.05.02.03	ESPECIES ARBÓREAS				228.42
01.05.02.03.01	SCHINUS MOLLE (MOLLE) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	2.00	25.38	50.76
01.05.02.03.02	ACACIA MACRACANTHA (HUARANGO) INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	und	7.00	25.38	177.66
01.05.02.04	ESPECIES CUBRESUELOS				9,018.52
01.05.02.04.01	LIPPIA NODIFLORA (BELLA ALFOMBRA). INCLUYE SIEMBRA Y TRANSPORTE	m2	174.17	51.78	9,018.52
01.05.02.05	FORMACIÓN DE SENDEROS Y PLATAFORMAS				38,267.04
01.05.02.05.01	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR DE ESPESOR e=0.15m (INCLUYE MATERIAL)	m2	724.18	35.05	25,382.51
01.05.02.05.02	CAPA SUPERFICIAL DE ARENA DE ESPESOR e=0.05m	m2	724.18	7.93	5,742.75
01.05.02.05.03	BORDE DE TRONCOS DE MADERA DE ALTURA 15 CM SOBRE EL NIVEL DE PISO Y ALTURA TOTAL 50 CM DIÁMETRO 4"	m	143.64	49.72	7,141.78
01.05.02.06	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS				6,686.04
01.05.02.06.01	BARANDA RÚSTICA DE MADERA DE HUAYRURO DE ALTURA H=1.00 M EN TERRENO NATURAL	m	124.60	53.66	6,686.04
01.05.02.07	MOBILIARIO URBANO				7,597.14
01.05.02.07.01	BANCA DE MADERA SOBRE GAVIÓN. TIPO T2	und	9.00	290.09	2,610.81
01.05.02.07.02	PAPELERAS DE RECICLAJE DE ACABADO DE MADERA EN ESTRUCTURA DE 4 (75 LITROS C/U)	und	2.00	1,274.76	2,549.52
01.05.02.07.03	PIEDRA ORNAMENTAL PARA ESPACIO PÚBLICO	und	3.00	812.27	2,436.81
01.05.02.08	SEÑALÉTICA INFORMATIVA				1,682.13
01.05.02.08.01	PANEL INFORMATIVO H=1.25M. TIPO A	und	1.00	560.71	560.71
01.05.02.08.02	PANEL INFORMATIVO H=2.10M. TIPO B	und	2.00	560.71	1,121.42
01.05.02.09	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				1,975.55
01.05.02.09.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO, CON EQUIPO	m3	0.75	16.44	12.33
01.05.02.09.02	CONFORMACIÓN DE DME/DMO	m3	0.75	30.13	22.60
01.05.02.09.03	CONCRETO (f _c = 21 MPa) EN CIMENTACIÓN	m3	0.75	399.89	299.92
01.05.02.09.04	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS (f _y =420Mpa)	kg	24.46	4.79	117.16
01.05.02.09.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.08	35.68	181.25

Presupuesto

Presupuesto

Subpresupuesto

Cliente

Lugar

0102005

001

OHLA

LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE

SOLUCIONES INTEGRALES DE LOS RÍOS HUAURA Y CAÑETE

INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJISMO - PAQUETE 01, CAÑETE

Costo al

08/08/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01.05.02.09.06	ACERO ESTRUCTURAL A36	kg	22.82	21.30	486.07
01.05.02.09.07	TORNILLO GALVANIZADO Ø1/4" PASANTE A307 (INCLUIDO CON TUERCA Y ARANDELA PLANA)	und	20.00	16.94	338.80
01.05.02.09.08	PERNO DE ANCLAJE Ø1/4" EXPANSIVO A307 L=57mm	und	8.00	12.17	97.36
01.05.02.09.09	PERNO DE ANCLAJE Ø1/4" EXPANSIVO A307 L=114mm	und	24.00	17.27	414.48
01.05.02.09.10	TUBO ASTM A500/A500M	m	0.26	21.47	5.58
01.05.03	MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ALCANCE DEL PROYECTO				16,060.17
01.05.03.01	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBOREA				5,802.21
01.05.03.01.01	DESHIERBO	und	1,359.00	1.16	1,576.44
01.05.03.01.02	CONTROL DE PLAGAS	und	1,359.00	1.55	2,106.45
01.05.03.01.03	PODA	und	1,359.00	0.92	1,250.28
01.05.03.01.04	RECALCE	und	136.00	6.39	869.04
01.05.03.02	MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA				269.85
01.05.03.02.01	DESHIERBO	und	150.00	1.16	174.00
01.05.03.02.02	RECALCE	und	15.00	6.39	95.85
01.05.03.03	BIOESTIMULACIÓN				1,614.63
01.05.03.03.01	APLICACIÓN DE ENRRAIZANTE	und	1,509.00	1.07	1,614.63
01.05.03.04	FERTILIZACIÓN QUÍMICA				6,247.26
01.05.03.04.01	FERTILIZACIÓN DE LIBERACIÓN LENTA NPK	und	1,509.00	2.27	3,425.43
01.05.03.04.02	APLICACIÓN FOLIAR BIOESTIMULANTES	und	1,509.00	1.87	2,821.83
01.05.03.05	MICORRIZAS				2,082.42
01.05.03.05.01	APLICACIÓN DE MICORRIZAS	und	1,509.00	1.38	2,082.42
01.05.03.06	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN				43.80
01.05.03.06.01	MONITOREO POST REVEGETACIÓN Y REFORESTACIÓN	und	20.00	2.19	43.80
	COSTO DIRECTO				1,461,224.95
	GASTOS GENERALES				233,795.99
	UTILIDAD (8%)				116,898.00
					=====
	SUB TOTAL				1,811,918.94
	IGV (18%)				326,145.41
					=====
	PRESUPUESTO TOTAL				2,138,064.35
	SON : DOS MILLONES CIENTO TRENTIOCHO MIL SESENTICUATRO Y 35/100 NUEVOS SOLES				