

**COMENTARIOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL “INFORME DE
RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SECHÍN”**

- En la Partida 805.C, podemos apreciar que el precio por tubería DN 900 MM es de 1481.89 dólares americanos, realizando la conversión a soles y por metro lineal de tubería, podemos ver que **NO CORRESPONDE** con el valor por metro lineal que señala en el ACU el contratista.

Se ha corregido el precio de la tubería de DN 900 mm, correspondiente a la oferta de TDM y se ha puesto su precio con el tipo de cambio dólar / sol y deflactado.

- En la Partida 805.D, podemos apreciar que el precio por tubería DN 1000 MM es de 1490.896 dólares americanos, realizando la conversión a soles y por metro lineal de tubería, podemos ver que **NO CORRESPONDE** con el valor por metro lineal que señala en el ACU el contratista.

El precio de la tubería de DN 1000 mm corresponde a una tubería de HDPE lisa, según oferta de Geo Extruplast. El precio se ha incluido deflactado.

- En la Partida 807.A, **EXISTE INCOMPATIBILIDAD** entre el espesor de Tecnopor de la cotización y el del ACU, es decir en el ACU del Tecnopor de ½” (S/28.05) y el que aparece en la cotización un Tecnopor de ¾” (S/28.05)

Se actualiza el precio con un Tecnopor de ½” y se deflacta el precio.

- En la Partida 808.B, **EXISTE INCOMPATIBILIDAD** entre el nombre de la partida junta wáter stop de pvc 8” y en el ACU usan como insumo la junta de wáter stop de 9”, precisar la medida utilizada.

Se actualiza el precio con una junta wáter stop de 8” y se incluye el precio del recurso deflactado.

- Se recomienda considerar en el análisis de costos unitarios los precios de los insumos nuevos deflactados, para no tener problemas en los reajustes de precios por fórmula polinómica.

Se tiene en cuenta la recomendación en la propuesta actualizada.

Se incluye en la hoja Excel de la oferta económica el cálculo de los precios deflactados.