

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto **1101001** **CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA**
 Subpresupuesto **001** **CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA** Fecha presupuesto **12/10/2022**

Partida	(010301090103-1101001-01) CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M						
Rendimiento	und/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : und			4,500.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
02901500080003	CARTEL DE OBRA	und		1.0000	4,500.00	4,500.00	
							4,500.00
Partida	(010301090104-1101001-01) INSTALACION DE FACILIDADES Y CAMPAMENTOS						
Rendimiento	glb/DIA	MO.0.00	EQ.0.00	Costo unitario directo por : glb			700,000.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
0290150034	INSTALACION DE CAMPAMENTOS PARA PERSONAL DE OBRA Y FACILIDADES DE INGRESO	glb		1.0000	700,000.00	700,000.00	
							700,000.00
Partida	(010716020102-1101001-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO						
Rendimiento	m3/DIA	MO.700.00	EQ.700.00	Costo unitario directo por : m3			6.46
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0286	25.00	0.72	
							0.72
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.72	0.02	
0301170005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	hm	1.0000	0.0143	400.00	5.72	
							5.74
Partida	(010716020103-1101001-01) PREPARACION DE MATERIAL AFIRMADO PARA CORONA						
Rendimiento	m3/DIA	MO.600.00	EQ.600.00	Costo unitario directo por : m3			80.52
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010011	JEFE DE GRUPO	hh	0.1000	0.0017	38.00	0.06	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0500	25.00	1.25	
							1.31
	Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.3000	60.00	18.00	
0207040002	AFIRMADO	m3		0.7000	80.00	56.00	
							74.00
	Equipos						
0301400004	ZARANDA	hm	1.0000	0.0167	12.00	0.20	
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0167	300.00	5.01	
							5.21

Análisis de precios unitarios de subpartidas

Presupuesto **1101001** **CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA**
 Subpresupuesto **001** **CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR RIO GRANDE PARTE ALTA Y BAJA (TRAMO 3) - CASMA** Fecha presupuesto **12/10/2022**

(010716020104-1101001-01) PREPARACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE DIQUE							
Partida	Rendimiento	m3/DIA	MO.1,150.00	EQ.1,150.00	Costo unitario directo por : m3		76.96
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010011	JEFE DE GRUPO		hh	0.1000	0.0009	38.00	0.03
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0087	25.00	0.22
							0.25
	Materiales						
0207030001	HORMIGON		m3		0.3000	60.00	18.00
0207040002	AFIRMADO		m3		0.7000	80.00	56.00
							74.00
	Equipos						
0301400004	ZARANDA		hm	1.0000	0.0087	12.00	0.10
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3		hm	1.0000	0.0087	300.00	2.61
							2.71