

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS					
Ítem	Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/informe/et c.	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y observaciones	RESPUESTAS OHLA
1	TDR	4.3	223	Indicar el tiempo (en número de días) que tardaría el personal en el proceso de Inducción General e Inducción Específica dado por OHLA antes de que empiece sus labores en el proyecto.	El contratista dará inducción al personal clave del subcontratista, el mismo que sera responsable de dar inducción a su personal a cargo, posterior a ello toda la inducción de sus planes de trabajo y documentos de gestión son propios de la subcontratista. El contratista es libre de realizar auditorías para verificar el cumplimiento del mismo.
2	visita			Favor de confirmar que el contratista puede implementar turno noche para ciertas actividades.	En el apartado 5.1. del TdR, se indica "El Oferente deberá de proponer sus turnos y régimen de trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados para aprobación de OHLA, debiendo considerar los estándares de seguridad."
3	visita			Confirmar que el subcontratista que tiene a cargo la producción de material en las canteras (voladura de roca) ajustará su cronograma de trabajo al requerimiento del subcontratista que construirá los diques de tal manera que le asegure contar con los volúmenes de roca.	En la pág. 27 del TdR, se hace mención al proceder para garantizar el suministro de roca. El subcontratista a cargo de la construcción de las Defensas Ribereñas deberá presentar de manera obligatoria un cronograma de solicitud de roca con una anticipación de 20 días y una ventana de tiempo mensual (comunicado vía correo electrónico) y colaborará de manera efectiva con OHLA en hacer seguimiento y alertar con anticipación del agotamiento del suministro de roca.
4	visita			Si la respuesta anterior no es afirmativa, se solicita que OHLA proporcione el cronograma de producción de material de cantera (por cada cantera) para ajustar la programación y asignación de recursos.	En la pág. 27 del TdR, se hace mención al proceder para garantizar el suministro de roca. El subcontratista a cargo de la construcción de las Defensas Ribereñas deberá presentar de manera obligatoria un cronograma de solicitud de roca con una anticipación de 20 días y una ventana de tiempo mensual (comunicado vía correo electrónico) y colaborará de manera efectiva con OHLA en hacer seguimiento y alertar con anticipación del agotamiento del suministro de roca.
5	Visita			En caso se produzcan paralizaciones por falta de suministro de roca (retrasos del subcontratista encargado de ese suministro), favor de indicar quien deberá asumir las pérdidas por stand by de recursos.	En la pág. 27 del TdR, se hace mención al proceder para garantizar el suministro de roca. El subcontratista a cargo de la construcción de las Defensas Ribereñas deberá presentar de manera obligatoria un cronograma de solicitud de roca con una anticipación de 20 días y una ventana de tiempo mensual (comunicado vía correo electrónico) y colaborará de manera efectiva con OHLA en hacer seguimiento y alertar con anticipación del agotamiento del suministro de roca. Dicha medida eliminará el riesgo para desabastecimiento de roca
6	Visita			Favor de proporcionar os archivos KMZ y CAD de todos los elementos involucrados en la construcción de los diques (diques, DME, canteras, accesos, etc)	Se enviará en expediente de diseño para procura, el cual cuenta con la información solicitada.
7	Visita			Confirmar que cuando inicie el plazo para la construcción de los diques, el subcontratista que OHLA contratará para esos fines ya habrá culminado con los trabajos de mejoramiento de la transitabilidad en el acceso principal.	El postor ganador deberá asegurar el cumplimiento de la partida 3.1.4 de Habilitación de acceso y la partida 3.1.5. MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua) indicada en el TdR. Además se detalla en el apartado 6.3.4 y 6.3.5.
8	TDR	6.0	28	Confirmar que el mantenimiento rutinario de las vías (con motoniveladora, rodillo, cisterna, etc) es parte del alcance de la presente propuesta y debe ser considerado en la partida Mantenimiento de tránsito y seguridad vial	Se confirma la partida 3.1.5. MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN ACCESOS A LA OBRA Y ÁREAS AUXILIARES (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
9	Visita			Favor de indicar cual es el equipo mínimo a considerar.	Cada Subcontratista deberá contemplar dentro de su oferta los recursos necesarios para la ejecución del proyecto en cuestión.
10	TDR		1308	Favor de precisar si se va requerir tener en el proyecto una ambulancia 4x4 tipo 2	Cada subcontratista deberá presentar su plan de emergencia el cual no contempla una ambulancia siendo de responsabilidad del contratista.
11	Visita			Se solicita archivo nativo del levantamiento en dron, para poder tener una mejor visualización de la zona, archivos como la ortofoto, o archivos trabajados en infraworks, civil 3d, pix4d o dronedeploy, sea el caso para poder tomar mediciones aproximadas.	Se enviará en expediente de diseño para procura.
12	TDR	6.0	28	Para la construcción de los diques, consideramos que se tendrán que construir 2 tipos de acceso: 1. Accesos desde la carretera hasta el río 2. Accesos en la dirección del río Sobre la partida detallada en los alcances: Habilitación de accesos (13.43 km)	Se reconocera dentro del alcance de la partida 3.1.4, la habilitación de accesos paralelos a los diques ya construidos cuando estos sean inexistentes y necesarios para la ejecución de los respectivos trabajos de la defensa ribereña.
13	Visita			En caso que durante las excavaciones en las locaciones de los diques se encuentre roca fija, confirmar que el cliente reconocerá los costos adicionales que esto genere.	6.4.1. Excavación masiva en material suelto y rocoso con equipo Estos trabajos refieren a las excavaciones que deberá realizarse tanto para el material suelto y material de roca, con el fin de garantizar, respetar las cotas de la cimentación y corte de taludes del dique, de acuerdo a las dimensiones y demás especificaciones indicadas por el diseño aprobado por OHLA
14	Visita			Favor de indicar el tratamiento que se le darán a los pases peatonales y vehiculares que hay en algunos puntos del río.	Se debiera considerar el diseño definido en el expediente de diseño para procura, el cual se enviará a los postores.
15	Visita			Favor de indicar el tratamiento que se le darán a las tuberías HDPE que hay en algunas zonas de construcción de los diques.	Se debiera considerar el diseño definido en el expediente de diseño para procura, el cual se enviará a los postores.