

FORMATO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS					
POSTOR:					
Ítem	Documento de referencia: TRD/Contratos/anexo/inform e/et c.	Numeral y Literal	Pág.	Consultas y observaciones	Respuestas-OHLA
1	TDR			Confirmar si las canteras, puntos de captación de agua, DME y zona para instalaciones auxiliares, cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones para su utilización, así como si se encuentran pagados los derechos de uso y extracción correspondiente.	El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas. Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 5.2. Pag 30 del TdR.
2	TDR		50	Confirmar que los trabajos de explotación de material de roca mediante voladura será de responsabilidad de otro subcontratista e indicar si éste entregará el material seleccionado y en las dimensiones adecuadas para efectuar el trabajo de enrocado. Asimismo confirmar que la explotación de canteras, selección y acopio de materiales será de responsabilidad de otro subcontratista.	El alcance de explotación de canteras corresponde a otro paquete de licitación. De acuerdo al ítem 5.2 obligaciones del subcontratista, deberá presentar con 20 días de anticipación el volumen de roca a utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista encargada de la explotación de canteras
3	TDR		16 Y 17	En las fuentes de agua ubicadas en la cuenca Casma, se precisa que cuentan con la disposición de agua de acuerdo a los meses establecidos y autorizados por ALA; sin embargo, hay meses que NO HAY suministro de agua puesto que el volumen indicado es cero (0,00) y otros meses solamente habría agua autorizada en las Fuentes N° 9, 10 y 11 lo cual resultaría insuficiente para los trabajos a ejecutar. Se consulta, en caso de falta de suministro de agua, han considerado la existencia de otras fuentes alternas de agua?.	Considerar los 11 puntos AUTORIZADOS por el ALA descritos en el TdR apartado 3.1 pág. 16. Sin embargo, el subcontratista podrá gestionar alguna alternativa adicional, cumpliendo con todos los requisitos legales y proponiendo al contratista para su aceptación sin ser razón de incremento en costo o plazo.
4	TDR			En el Resumen de Metrados entregado en formato excell se tiene la SECCION A: TRABAJOS DE OPERACIÓN Y EXPLOTACION DE CANTERA, con diversos metrados a ejecutar. Se consulta si ese metrado se considerará para incluirlo en la oferta.	El alcance de explotación de canteras corresponde a otro paquete de licitación. De acuerdo al ítem 5.2 obligaciones del subcontratista, deberá presentar con 20 días de anticipación el volumen de roca a utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista encargada de la explotación de canteras
5	TDR		53	En el numeral 6.4.10 Geotextil No tejido Clase 1 y 2 delos TDR se menciona:... "Con la finalidad de evitar migración del material fino desde el cuerpo del dique conformado, se instalará un geosintético del tipo geotextil no tejido clase 2, sobre el cual se colocará una cama de arena para permitir el apoyo correcto de las rocas sin dañar el geotextil".	Revisar el apartado 6.9 GEOTEXTIL. Pag. 79 del TdR.
6	TDR		53	Al respecto se consulta si en el enrocado se coloca el geotextil clase 1 o el clase 2, debido a que la sección de enrocado indicaría que es clase 1; asimismo el geotextil clase 2 se colocaría solamente en el tratamiento de talud con geoceldas. Agradeceremos confirmar.	Revisar el apartado 6.9 GEOTEXTIL. Pag. 79 del TdR.
7	TDR	6.4.17	58	En el numeral 6.4.17 RECUPERACION DE ROCA EN DIQUE EXISTENTE agradeceremos confirmar que la roca recuperada que no cumpla el tamaño y/o peso requerido para ser reutilizado en obra, se tendrá que eliminar y el transporte para su eliminación se pagará con las partidas de transporte de ROCA ofertadas.	Utilizar la partida 503.B: Carguío y Transporte de material excedente con Equipo Ds 1KM. Comprende la eliminación de todo el material generado como producto de las excavaciones, salvo que éste haya sido aprobado por la Supervisión para que sea utilizado en las labores de relleno. Revisar el ítem 6.5.3. Pag. 60 del TdR.
8	MEMORIA DESCRIPTIVA		59	Confirmar que el plazo a ofertar por la ejecución del presente paquete de obras es de 7.5 meses conforme se precisa en el cronograma de la tabla 30 de la memoria Descriptiva.	Se confirma el plazo de 7.5 Meses
9	TDR Y MEMORIA DESCRIPTIVA		65	Confirmar si lo predios que se afectarán por la ejecución de la obra ya se encuentran con saneamiento físico-registral y por lo tanto liberados, teniendo en cuenta que en la Memoria Descriptiva se precisa que : "Cabe resaltar que la base gráfica registral oficial proporcionada por SUNARP se encuentra desfasada en aproximadamente 50 metros con lo observado en la realidad, por lo cual se recomienda realizar un saneamiento físico-registral en la etapa de liberación de predios" (Pág 65 de Memoria Descriptiva)	El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas. Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 5.2. Pag 30 del TdR.
10	MEMORIA DESCRIPTIVA		67 Y 76	Precisar que todas las interferencias detalladas en la Tabla 31 de la Memoria Descriptiva ya cuentan con las coordinaciones con las diferentes entidades responsables a fin de proceder con su ejecución durante el desarrollo de la obra, así como efectuados los pagos para las autorizaciones o derechos pertinentes.	El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas. Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 5.2. Pag 30 del TdR.
11	TDR			Confirmar si se pueden hacer entregar parciales de tramos liberados según se vaya avanzando con el proyecto.	Confirmado. Los tramos terminado deben cumplir con todas las exigencias de calidad indicadas en el plan de calidad, el cual deberá ser aprobados por el contratista.
12	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00	5.1	29	Se afirma que el pago de las valorizaciones será como mínimo a 30 días. Se solicita definir un plazo máximo de pago por parte del Contratista.	Los pagos de las valorizaciones serán mínimo a 30 días de presentada y aceptada su factura. El postor es libre de indicar en su oferta el tiempo máximo de pago.
13	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00	5.2	31	Se indica que le Subcontratista debe presentar un cronograma de solicitud de roca. Se solicita confirmar que el Contratista suministrará roca al Subcontratista. De ser así, detallar las condiciones de dicho suministro.	De acuerdo al ítem 5.2 obligaciones del subcontratista, deberá presentar con 20 días de anticipación el volumen de roca a utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista encargada de la explotación de canteras
14	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00	6	31	Se solicita confirmar que la Tabla 5: Metrados referenciales, es la lista de partidas que debe considerar el Postor para elaborar su propuesta económica, en lo que se refiere a Costo Directo. Así mismo, se solicita confirmar que los ítems 304.A, 410.B, 406.B, 417.A, 501.B y 502.B, no forman parte del alcance a presupuestar pues no tienen metrado.	El contratista debe calcular el P.U. de las partidas indicadas. Se vuelve a adjuntar la planilla de metrados.
15	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Se solicita archivo KMZ de las diversas áreas y/o zonas del proyecto tales como: Accesos para el ingreso de las maquinarias, accesos hacia las canteras, fuentes de agua, DME, DMO y otros.	Se adjunta KMZ

16	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar que la obtención de agua en los puntos autorizados no tiene costo.	Considerar los 11 puntos AUTORIZADOS por el ALA descritos en el TdR apartado 3.1 pág. 16. Sin embargo, el subcontratista podrá gestionar alguna alternativa adicional, cumpliendo con todos los requisitos legales y proponiendo al contratista para su aceptación sin ser razón de incremento en costo o plazo.
17	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar si se podrá realizar trabajos a doble turno en cualquier parte o sector del proyecto.	El subcontratista debe de proponer sus turnos y régimen de trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados para aprobación de OHLA, debiendo considerar los estándares de seguridad. Revisar el apartado 5.1 del TdR Condiciones del servicio.
18	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar si es posible realizar el servicios de Carguio y Transporte de Roca en doble turno.	El subcontratista debe de proponer sus turnos y régimen de trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados para aprobación de OHLA, debiendo considerar los estándares de seguridad. Revisar el apartado 5.1 del TdR Condiciones del servicio.
19	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Indicar cual el volumen promedio diario de Explotacion de Roca.	De acuerdo al ítem 5.2 obligaciones del subcontratista Pag 30 del TdR, deberá presentar con 20 días de anticipación el volumen de roca a utilizar para poder ser atendidos por la sub contratista encargada de la explotación de canteras. Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 7. Pag 80 del TdR.
20	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			¿Cuál será la forma de medición del volumen de la Roca a trasladar? ¿Será medido en volumen de volquete o en peso medido en balanza?	En el apartado 6. de la página 30 del TdR se encuentra la descripción detallada de los alcances de trabajo y medición de las mismas.
21	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Se solicita confirmar ¿si OHL participará en la presente licitación y cuáles son los alcances de dicha participación? De ser positiva la respuesta, favor indicar ¿cómo serán protegidos la confidencialidad de los precios de los demás postores que participan en la licitación, de tal manera de propiciar una competencia justa entre todos los postores?	ARCC, en calidad de cliente, es el máximo responsable del proyecto, interviniendo en la aceptación de los procesos y la aceptación de las recomendaciones por parte de OHLA posterior a los análisis técnico-económicos, llevando los procesos de forma transparente e igualitaria.
22	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Sírvase indicar el alcance detallado para con los trabajos de cierre de DME/DMO y demás áreas.	En le apartado 6.4.11. se da el alcance de conformación de DME / DMO. Se incluyen dentro del alcance los trabajos de cierre final de los DME/DMO, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el diseño de los mismos y EETT. Pag. 55 del TdR.
23	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar la exclusión del personal de arqueología, en los TDR no se menciona dicho profesional	El contratista es responsable del monitoreo arqueológico, sin embargo se menciona en el apartado 7.10 del TdR Pag. 98 "el subcontratista debe de garantizar una adecuada gestión con el contratante, dando las facilidades normativas y técnicas para que el personal arqueológico del contratante (jefe de arqueología y coordinadores) pueda monitorear y supervisar las actividades de ingeniería.
24	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Indicar la vigencia de la carta Fianza de Fiel Cumplimiento y fecha de la devolución de la Retención.	La vigencia de la carta fianza de fiel cumplimiento será 90 días posterior al término del plazo contractual de la prestación de servicio. Asimismo, la devolución de la retención será 90 días posterior a la emisión del certificado de defectos.
25	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Se solicita enviar el IGA , para determinar los compromisos asumidos.	Revisar el anexo 7 Informe de Gestión Ambiental y el Anexo 19 Plantilla de Informe de cumplimiento del IGA, los cuales forman parte del TdR.
26	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar el pago de derecho de explotación de las canteras internas del proyecto	El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas. Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 5.2. Pag 30 del TdR.
27	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar si el plazo referencial del proyecto 227 días calendarios considera movilización, desmovilización y/o cierre administrativo	El plazo considerar 225 días (7.5 x 30)
28	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar si se requiere considerar Ambulancia. De ser positivo indicar el Tipo.	No se requiere ambulancia ya que formará parte de otro paquete de licitación.
29	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Confirmar que los ensayos del material Enrocado no son parte el Alcance del Subcontratista.	Es responsabilidad del subcontratista encargado de la construcción de las defensas cumplir con la frecuencia de ensayos de conformación del dique de enrocado.
30	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			SE solicita indicar la ubicación destianda para el Campamento , asi como el Area.	El postor es responsable por la instalación de facilidades y campamentos como se indica en el ítem 6.1.2. del TdR y del lugar donde serán instalados. Tomar como referencia la cercanía la ciudad de Casma.
31	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Indicar si el area para las facilidades se encuentran niveladas.	El postor es responsable por la instalación de facilidades y campamentos como se indica en el ítem 6.1.2. del TdR y del lugar donde serán instalados. Tomar como referencia la cercanía la ciudad de Casma.
32	400198-OHL001-000-XX-TO-ZZ-000024-R00			Indicar la fecha probable de inicio.	Fecha de Inicio probable según cronograma actualizado de septiembre 19/11/2022, sin embargo, se entiende que a la fecha se encuentra retrasado el proceso de procura.

33	400198-OHL001-501-XX- QT-ZZ-200001-R00			Confirmar si las actividades agrupadas en la Sección A "Trabajos de Operación y Explotación en Cantera" son parte del alcance del proyecto	No es parte del alcance.
34	400198-OHL001-501-XX- QT-ZZ-200001-R01			Confirmar si las actividades agrupadas en la Sección C "Infraestructura Verde y Paisajismo" son parte del alcance del proyecto	No es parte del alcance.
35	TDR. 5. Alcance del Trabajo			Confirmar que no habrá que considerar ningún cánón por el depósito de materiales en los DME's y DMO's propuestos en elos TDR.	Confirmado.
36	Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a precios unitarios y 4.3.3. Calidad			Aclarar en que parte del la propuesta económica se valora los ensayos de control de calidad, ya no que no se ha incluido en el Anexo C1.	Los costos de los ensayos de control de calidad, deben ser considerados en los gastos generales, según la plantilla que corresponde al Anexo C1 - Oferta económica a precios unitarios.
37	5.2. Obligaciones y Responsabilidades del Contratista			Se solicita confirmen si la obtención de la licencia de explotación de canteras de cerro será del alcance del Subcontratista y si los plazos necesarios para este trámite están considerados en los plazos previstos para la ejecución de las obras.	El contratista es responsable de entregar las áreas liberadas. Es responsabilidad del subcontratista alertar al contratista toda posible interferencia y desviación que genere retrasos en la conformación de defensas ribereñas. Revisar el apartado 5.2. Pag 30 del TdR.
38	Anexo C1 - Oferta económica según plantilla a precios unitarios TDR - Alcance del Trabajo- 6.4.8 Mejoramiento del suelo de fundación			En este punto "6.4.8 Mejoramiento del suelo de fundación" se indica que aplicará a este precio las partidas de la planilla "Explotación y preparación de material para conformación de dique" así como el transporte de material granular cuyo alcance estará dentro de la partida "Carguío y acarreo de material de préstamo P/Dique". Por favor, validar este punto del alcance porque la cantidad de la planilla en Mejoramientos suma 2,632 m3, mientras que las partidas de"Explotación..." y Carguío..." indicadas líneas arriba, tienen ambas cantidad cero (0).	El postor debe de calcular el P.U. de la partida "Explotación y preparación de material para conformación de dique".
39	TDR			¿Hay disponible alguna caracterización de los materiales a excavar y descolmatar en el cauce donde se puedan ver la granulometría de dichos materiales?	El material extraído de esta actividad será reutilizado en la conformación de los diques si cumple con las especificaciones técnicas, caso contrario será dispuesto en los DMEs.
40	TDR - Alcance del Trabajo- 6.9. Daños Terceros			Se solicita que faciliten la información de redes enterradas en el área del Proyecto, que puedan ser afectadas por las obras proyectadas.	Es responsabilidad del subcontratista mapear las redes enterradas así como contar con un plan de indemnización e compensación. Dichos documentos están dentro de las responsabilidades a entregar por el sucontratista.
41	TDR			Aclarar si el subcontratista podrá establecer el sistema de trabajo (21x7, 6x1, etc) y los turnos de trabajo que desee, cumpliendo la normativa o si hay alguna restricción establecida.	El subcontratista debe de proponer sus turnos y régimen de trabajo para poder cumplir con los plazos ofertados para aprobación de OHLA, debiendo considerar los estándares de seguridad. Revisar el apartado 5.1 del TdR Condiciones del servicio.
42	6.7.1 Plan de Manejo Ambiental			Dentro del IGA no se especifica con claridad los alcances en lo concerniente a las especies protegidas, ¿corresponde al contratista OHLA determinar la condición de especie protegida de la flora y fauna existente? ¿Cuál es el proceder para liberar las áreas donde se encuentren especies protegidas?	En el expediente de diseño para construcción, la parte de las especificaciones técnicas en la partida 902. pág. 190 Plan de manejo ambiental, ítem Protección y manejo de flora y fauna en áreas intervenidas, estable los procedimientos para la liberación de las áreas donde se encuentre las especies protegidas
43	Visita de Obra			En la visita se pudo ver que, tanto para la movilización de los equipos como para las actividades de transporte propias del proyecto en los distintos accesos desde la vía que discurre paralela al río hasta la defensa ribereña a construir, existen varias losas. ¿Podrían confirmar la capacidad portante de las mismas? ¿existe la posibilidad de intervenir estas losas reforzándolas?	si la pregunta esta referida a los pontones o cruces temporales de la comunidad que realiza la comunidad, existen diversos accesos por lo que transitar. Sin embargo, es responsabilidad del subcontratista alerta cualquier interferencia y/o desviación que genere impacto de manera oportuna de acuerdo al TdR apartado 7 pág. 80 para tomar acciones pertinentes, así como proponer alternativas de mejora a ser evaluadas por el contratista.
44	Visita de Obra			En la visita, se pudieron ver que algunos de los acceso no conectan las vías principales con la defensa, siendo necesario habilitar un nuevo tramo de acceso para viabilizar la accesibilidad a la defensa ribereña, en este caso ¿ el contratista OHLA se encargaría de la gestión predial de acuerdo a los alcances del proyecto?	En la extensión del proyecto cuenta con diversos accesos hacia la zona de ejecución por donde se puede transitar, los mismo serán compartidos mediante un KMZ. Sin embargo, es responsabilidad del subcontratista alerta cualquier interferencia y/o desviación que genere impacto de manera oportuna de acuerdo al TdR apartado 7 pág. 80 para tomar acciones pertinentes.
45	Visita de Obra			¿Pueden facilitarnos la información de la totalidad de acceso disponibles para ingresar a la defensa ribereña?	Se compartirá un KMZ con la información solicitada.
46	Visita de Obra			En la visita se ha podido comprobar como el entorno del proyecto está dominado por numerosos núcleos poblacionales y viviendas. ¿se ha efectuado la debida gestión social para sensibilizar a la población POR parte del contratista OHLA?	Si, se ha efectuado. Sin embargo el TdR en su apartado 7.9 Consideración Social tener presente que, el subcontratista deberá contemplar en su oferta el recurso humano necesario que garantice su gestión social adecuada y las correctas coordinaciones en la implementación del plan de buena vecindad y relaciones publicas, pues deberá generar reportes periódicos para el cliente.
47	Visita de Obra			En relación al aspecto social, en la visita se indicó que el subcontratista debe dar soporte técnico para la correcta gestión social de parte del contratista OHLA. No obstante, la gestión social es parte del alcance del contratista OHLA, ¿dicho soporte técnico hace referencia al soporte de la parte operativa del subcontratista hacia el área de relaciones comunitarias del contratista OHLA?	La gestión social es responsabilidad de todas las empresas que participan en el proyecto. El TdR en su apartado 7.9 Consideración Social tener presente que, el subcontratista deberá contemplar en su oferta el recurso humano necesario que garantice su gestión social adecuada y las correctas coordinaciones en la implementación del plan de buena vecindad y relaciones publicas, pues deberá generar reportes periódicos para el cliente.

48	Visita de Obra			Los accesos mostrados en la visita son estrechos y transitan por zonas pobladas en muchos puntos, ¿existe la posibilidad de transitar por dentro del cauce del río donde esté justificado por la construcción de la defensa ribereña? ¿existe alguna restricción ambiental respecto a esto?	No es posible transitar dentro del cauce. El subcontratista deberá identificar los posibles accesos requeridos y plasmarlo en su estrategia de ejecución (se comparte KMZ). Sin embargo, es responsabilidad del subcontratista alertar cualquier interferencia y/o desviación que genere impacto de manera oportuna de acuerdo al TdR apartado 7 pág. 80 para tomar acciones pertinentes.
49	Visita de Obra			En algunos tramos del río se han podido apreciar mangueras dentro del cauce, ¿a quien corresponde la gestión para coordinar su retiro pudiendo liberar el área para los trabajos?	Es responsabilidad del contratista entregar las áreas liberadas. Sin embargo, es responsabilidad del subcontratista alertar cualquier interferencia y/o desviación que genere impacto de manera oportuna de acuerdo al TdR apartado 7 pág. 80 para tomar acciones pertinentes.
50	Visita de Obra			En la visita se ha podido apreciar presencia de vegetación frondosa tanto en el propio cauce como en el margen del río, ¿existe algún tipo de limitación ambiental para el desbroce de las mismas?	El desbroce se hará con el fin de proporcionar una superficie de terreno limpia y acondicionada para efectuar la excavación de la cimentación de obras permanentes o para la instalación de estructuras temporales y áreas auxiliares. Los materiales extraídos, serán acopiados temporalmente en los frentes de obra, para luego ser trasladados a los sitios de disposición final (DMEs) según el tipo de material o residuos, acorde a lo establecido en el plan de manejo ambiental. La permanencia del material o suelos orgánicos en las zonas de trabajo no deberá exceder las 72 horas. Adicional, considerar lo mencionado en el apartado 6.4.1 pág 44 del TdR Desbroce y Limpieza
51	Visita de Obra			Dentro del IGA no se especifica con claridad los alcances en lo concerniente a las especies protegidas, ¿corresponde al contratista OHLA determinar la condición de especie protegida de la flora y fauna existente? ¿Cuál es el proceder para liberar las áreas donde se encuentren especies protegidas?	En el expediente de diseño para construcción, la parte de las especificaciones técnicas en la partida 902. pág. 190 Plan de manejo ambiental, ítem Protección y manejo de flora y fauna en áreas intervenidas, establece los procedimientos para la liberación de las áreas donde se encuentre las especies protegidas
52	Visita de Obra			Respecto de las fuentes de agua autorizadas por el ANA, ¿existe autorización para todos los meses del año en todas ellas? ¿podrían facilitarnos el oficio de autorización del ANA?	En el apartado 3.1 pág. 16 del TdR se contempla un cuadro con la ubicación y las coordenadas. Asimismo, se compartirá las autorizaciones con el postor adjudicado.
53	Visita de Obra			En caso de que en un determinado período no exista fuente de agua autorizada, ¿es posible que nosotros como subcontratistas gestionemos acuerdos con propietarios de fuentes de agua privadas para el abastecimiento? En caso negativo, ¿Cuáles son las alternativas?	El subcontratista puede proponer su mejor estrategia para cumplir con los estipulado en los TdR y expediente técnico de construcción, cumpliendo con la normativa vigente, para que el contratista evalúe y lo acepte
54	Visita de Obra			Respecto a los permisos ambientales para el uso de equipos de chancado mecánico, ¿de quien es la competencia de gestionar estos permisos?	El contratista es responsable de la obtención de los permisos los cuales son plasmados con el IGA, el cual es responsabilidad del subcontratista el cumplimiento estricto del mismo.
55	Visita de Obra			En la visita, en el tramo del ramal de Casma (aguas debajo de la confluencia de Sechin y Grande) se pudo verificar que algunas canteras de roca se encuentran en el margen izquierdo enclaustradas por el río, ¿la accesibilidad a estas canteras está garantizada durante todo el año? ¿Se garantiza el cruce de un lado al otro del río a lo largo de todo el año? En caso de que por incremento del caudal del río no pueda cruzarse de un margen a otro por la ruta definida por el contratista, ¿se reconocería la mayor distancia de transporte de una ruta alternativa propuesta por el subcontratista?	El expediente de diseño para construcción, en la carpeta 1.4 metros y subcarpetas anexas en la parte de trabajos de operación para explotación de canteras, considera la carpeta 5-500 transporte de material, en el cual contempla las distancias requeridas de las canteras designadas para el proyecto.
56	Visita de Obra			Las canteras de roca mostradas durante la visita, ¿son definitivas o podrían verse reemplazadas por otras nuevas?	Las canteras designadas son las mencionadas en el TdR, punto 3.1 pág 15, de igual forma en el expediente de diseño para construcción anexo memoria descriptiva. Sin embargo, durante el proceso el subcontratista, mediante mejora continua, puede proponer alternativas en beneficio del proyecto de acuerdo a lo estipulado en TdR apartado 7 pág. 81 para la aceptación del contratista
57	Visita de Obra			¿Está el subcontratista en capacidad de disponer área de oficinas, talleres y demás facilidades adicionales a las áreas que se detallan en el expediente? De no contar el contratista OHLA con áreas liberadas para tal fin, ¿Cuál sería la alternativa?	Es responsabilidad del subcontratista de la instalación de sus facilidades de acuerdo al punto 6.1.2 Pág 36 del término de referencia. Es responsabilidad del contratistas entregar las áreas liberadas, ello no libera de responsabilidad al subcontratista de proponer anticipadamente alternativas para su evaluación y/o liberación las mismas no implicaría un reclamo de costo o plazo
58	Visita de Obra			En el caso de que existan aumentos de caudales mayores a los previstos en los estudios, ¿se contemplaría como una causa para un evento compensable?	De acuerdo a la Cláusula 60.1 (Numeral 19) del Contrato NEC, un caudal mayor será considerado como un evento compensable, siempre que: 1. Se considere este riesgo en la matriz de riesgo para su mitigación. 2. Cumpla con el Numeral 13 (Condiciones Meteorológicas) de la Cláusula 60.1. Se tendrá que presentar el caudal promedio de los últimos 10 años. 3. Que el evento cumpla con ser irresistible, extraordinario e imprevisible.
59	Visita de Obra			Respecto a los dispositivos antifatiga, ¿a que tipo de vehículo y equipo se limita su implementación?	Volquetes, vehículos de transporte de personal VAN, minibus, bus, cisternas
60	Visita de Obra			En la visita se vieron varios diques existentes, muchos de ellos se indicó que deberán recrecerse o volverse a ejecutar por completo, entendiéndose que esto dependerá de si lo existente cumple con las EETT del diseño, ¿de quienes competencia definir sobre si los diques existentes son aprovechables o no?	En el expediente de diseño para construcción, resumen ejecutivo sector 2 en el ítem V punto 2 pág establece las progresivas de los diques existentes a ser aprovechados, así como la actuación respectiva.

61	Visita de Obra			Respecto a la comunicación radial, ¿todos los equipos del proyecto deben contar con radio?	Si, Línea amarilla, vigías, cuidadores, volquete, personal mando medio, etc para que el subcontratista asegure una comunicación eficiente durante sus procesos que eviten un incidente o accidente.
62	Visita de Obra			En la visita pudo verificarse la existencia de gran cantidad de residuos dentro del área donde se ejecutarán las actividades (incluido el cauce del río), ¿Cómo se va a gestionar el retiro de estos residuos? ¿Cuál sería su lugar de depósito final? ¿Cuál sería la partida de pago de estas actividades?	Dicha eactividad no es parte del alcance de la presente licitación
63	Visita de Obra			Respecto de las canteras de material granular para disponer de material para el cuerpo del dique y el afirmado, en la visita se indicó que algunas serán explotadas por el subcontratista adjudicatario y otras ya cuentan con proveedor. En este segundo caso, ¿Quién es el responsable de negociar la tarifa de venta de ese material? ¿nos pueden entregar la relación de canteras que presentan esta condición y los contactos de los proveedores?	La descripción de la partida se detalla en el punto 6.3.2 pág. 44 del TdR donde señala que el subcontratista es el responsable del material como agregado así como de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cierre de cantera. La información adicional es referencial en beneficio del subcontratista, descrita en el punto 3.1 tabla 5 del TdR.
64	Visita de Obra			En el puente Sechin, se están desempeñando trabajos de construcción de un nuevo puente, ¿se ha evaluado la interferencia en las actividades de construcción del malecón turístico de parte del contratista OHLA?	Se ha evaluado con respecto al diseño. Sin embargo, es responsabilidad del subcontratista alertar cualquier interferencia y/o desviación que genere impacto de manera oportuna de acuerdo al TdR apartado 7 pág. 80 para tomar acciones pertinentes.
65	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• Para poder presentar un plan de ejecución, se solicita a OHLA: definir la liberaciones de los accesos a los diferentes puntos de proyecto. A fin de que podamos ejecutar el plan según estas condiciones	En la extensión del proyecto cuenta con diversos accesos hacia la zona de ejecución por donde se puede transitar, los mismo serán compartidos mediante un KMZ.
66	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• En los planos o especificaciones de las vías de accesos, no se muestran puentes ni la identificación de estos, en la visita de ayer se encontraron hasta 3 puentes de concreto de anchos y largo similares, por la ruta de accesos que se tomó. Se tiene que hacer la consulta , de quienes realizaran el reforzamiento de los puentes o en su defecto si lo puentes son capaces de soportar las cargas de tránsito pesado.	Los puentes principales a ser cruzados son: el puente sechin y el puente Carrizales que forman parte de la Panamericana Norte que cubren con la capacidad de transporte pesado.
67	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• En muchos tramos del río Sechin, se ha encontrado basura o material orgánico. Consultar, donde será el DMO para estos residuos, ya que el proyecto solo cuenta con DME s.	Dicha eactividad no es parte del alcance de la presente licitación
68	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• Se ha verificado una gran cantidad de diques existentes, OHLA tendrá que entregar la información de la cota de estos diques, a modo de saber si habrá que levantar el hombro de los diques hasta la altura de la nueva corona.	En el expediente de diseño para construcción, resumen ejecutivo sector 2 en el ítem V punto 2 pág estable las pgrsivas de los diques existentes a ser aprovechados, así como la actuación respectiva.
69	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• Se ha verificado que el volumen extraíble de la UÑA no es lo suficiente para la conformación de diques, esta diferencia será proporcionada por OHLA o el subcontratista realizara las gestiones propias para el suministro del material de préstamo faltante?	En el expediente de diseño para construcción en la carpeta 1.4 metrados en la subcarpeta 4-400 movimiento de tierras se encuentra disgregado los metrados necesarios. Asimismo, la descripción de la partida se detalla en el punto 6.3.2 pág. 44 del TdR donde señala que el subcontratista es el responsable del material como agregado así como de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cierre de cantera.
70	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• Se solicita a OHLA, relación de proveedor locales de agregado tipo afirmado y bolenería de menor diámetro para conformación de diques. De manera de hacer tratos directo con respecto a los precios de venta del agregado (esto por ser un tema sensible, ya que hacer tratos con empresas fuera de la zona podría traer repercusiones al proyecto)	La descripción de la partida se detalla en el punto 6.3.2 pág. 44 del TdR donde señala que el subcontratista es el responsable del material como agregado así como de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cierre de cantera. La información adicional es referencial en beneficio del subcontratista, descrita en el punto 3.1 tabla 5 del TdR.
71	RFQ-0016-OHLA-PQ4 DEF RIB SECTOR CONFLUENCIA			• Para los meses de ENER a MAYO, se representan subida del caudal de río. Para estos casos, como se realizar la partida de descolmatación del cauce.	El postor debe plasmar su estrategia en temporada de lluvia en su oferta técnica para poder cumplir con los plazos estipulados y con el alcance establecido en el TdR