OHLA Perú	FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CO-PE-1PE326-CM-HA-05
		Revisión 0
	"ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)"	Fecha: 09/03/2022

Proyecto: 9R-06 Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: **Chicama**
N° del Paquete: 08 y 09
Nombre del Paquete: Subcontratación del Servicio de Carguío, Transporte, Valorización, Reaprovechamiento y/o Disposición Final de Residuos Sólidos no peligrosos de áreas degradadas – Proyecto 03 – Río Chicama
Referencia: TDR-Anexo 11

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su analisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operado, con combistible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es solo referencial, solo muestra una plantilla de guia para el postor.

Partida **CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA REAPROVECHAMIENTO**
Rendimiento **m3/dia** MO. **300.0000** EQ. **300.0000** Costo unitario directo por : Und **126.33**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
M0-001	Vigía / Cuadrador	hh	3.0000	0.0800	22.40	1.79
						1.79
	Equipos					
	Herramientas Manulaes	%MO		3.00%	1.79	0.05
EQ-001	Excavador CAT 336	hm	0.2000	0.0053	340.00	1.81
EQ-002	Cargador Frontal	hm	0.5000	0.0133	200.00	2.67
EQ-003	Volquetes	hm	15.0000	0.4000	210.00	84.00
						88.53
	Subcontratos					
SC-001	Disposicion Final	ton		0.0000	26.00	0.00
SC-002	Valorización	ton		0.0000	24.00	0.00
SC-003	Reaprovechamiento	ton		1.5000	24.00	36.00
						36.00