

| Señalización de area de trabajo (Limpieza, Trazo, niveles, replanteo durante |             |         |          |        | 13.41   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|--------|---------|
| Jornada:                                                                     | 8 hr        |         |          |        |         |
| Rendimiento:                                                                 | 150.0000 m2 |         |          |        |         |
| Descripción                                                                  | Cuadrilla   | Unidad  | Cantidad | Precio | Parcial |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                          |             |         |          |        |         |
| Capataz                                                                      |             | 0.20 HH | 0.0107   | 31.25  | 0.33    |
| Topografo                                                                    |             | 0.50 HH | 0.0267   | 27.71  | 0.74    |
| Oficial                                                                      |             | 1.00 HH | 0.0533   | 22.50  | 1.20    |
| Peon                                                                         |             | 2.00 HH | 0.1067   | 18.75  | 2.00    |
| <b>MATERIALES</b>                                                            |             |         |          |        |         |
| Yeso (bolsa 20kg)                                                            |             | 0 bls   | 0.0200   | 20.00  | 0.40    |
| Cordel de nylon                                                              |             | 0 rll   | 0.0500   | 5.00   | 0.25    |
| estacas                                                                      |             | 0 und   | 1.0000   | 2.10   | 2.10    |
| Cinta de peligro                                                             |             | %       | 0.0300   | 15.84  | 0.48    |
| banderin (Nivel y hallazgo)                                                  |             | %       | 0.0500   | 20.00  | 1.00    |
| Letreros de seguridad (Excavacion Prof, Peligro, Aviso, de                   |             | %       | 0.0500   | 95.00  | 4.75    |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>                                     |             |         |          |        |         |
| Herramienta Manual                                                           |             | 0 %MO   | 0.05     | 3.20   | 0.16    |

| Excav. Zanjas Mat.suel.h=0M a 1.00 M.    |           |          |          |        | 148.75  |
|------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|
| Jornada:                                 | 8 hr      |          |          |        |         |
| Rendimiento:                             | 3.0000 m3 |          |          |        |         |
| Descripción                              | Cuadrilla | Unidad   | Cantidad | Precio | Parcial |
| <b>MANO DE OBRA</b>                      |           |          |          |        |         |
| Capataz                                  |           | 0.20 HH  | 0.5333   | 31.25  | 16.67   |
| Peon                                     |           | 2.50 HH  | 6.6667   | 18.75  | 125.00  |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b> |           |          |          |        |         |
| Herramienta Manual                       |           | 0.00 %MO | 0.0500   | 141.67 | 7.08    |

| Excav. Zanjas Mat.suel.h=0M a 1.00 M. -Jornal Extras |           |         |          |        | 71.72   |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|---------|
| Jornada:                                             | 3 hr      |         |          |        |         |
| Rendimiento:                                         | 3.0000 m3 |         |          |        |         |
| Descripción                                          | Cuadrilla | Unidad  | Cantidad | Precio | Parcial |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                  |           |         |          |        |         |
| Capataz                                              |           | 0.20 HH | 0.2000   | 42.19  | 8.44    |
| Peon                                                 |           | 2.50 HH | 2.5000   | 25.31  | 63.28   |

| Supervision de excavacion controlada                                             |           |          |          |          | glb 256,311.78 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|
| Descripción                                                                      | Cuadrilla | Unidad   | Cantidad | Precio   | Parcial        |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                              |           |          |          |          |                |
| Ing Ambiental                                                                    |           | 1.00 und | 49.00    | 333.33   | 16333.33       |
| Capataz                                                                          |           | 2.00 dia | 49.00    | 250.00   | 24500.00       |
| Operario Tec Arqueologo                                                          |           | 5.00 dia | 49.00    | 183.33   | 44916.67       |
| Arqueologo Residente                                                             |           | 0.50 dia | 49.00    | 250.00   | 6125.00        |
| Arqueologo Director                                                              |           | 0.50 dia | 49.00    | 333.33   | 8166.67        |
| <b>MATERIALES</b>                                                                |           |          |          |          |                |
| Materiales varios                                                                |           | glb      | 1.0000   | 7,350.00 | 7,350.00       |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>                                         |           |          |          |          |                |
| Equipo de proteccion individual                                                  |           | und      | 327.0000 | 276.10   | 90284.70       |
| Alquiler para campamento, oficina tecnica y almacen provisional (Incl servicios) |           | glb      | 1.0000   | 11250.00 | 11250.00       |
| Inspeccion 2 pers (Incluye viaticos, pasajes, visita) - 2                        |           | visita   | 24.0000  | 1800.00  | 43,200.00      |
| Herramienta Manual                                                               |           | %mo      | 0.0500   | 83708.33 | 4,185.42       |

|                                                                                         |            |        |          |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|---------|-----------------|
| <b>Equipo de proteccion individual</b>                                                  |            |        |          |         | <b>276.10</b>   |
| Rendimiento:                                                                            | 1.0000 Und |        |          |         |                 |
| Descripción                                                                             | Cuadrilla  | Unidad | Cantidad | Precio  | Parcial         |
| <b>Implemento de seguridad</b>                                                          |            |        |          |         |                 |
| Casco de Seguridad                                                                      |            | und    | 1.0000   | 14.90   | 14.90           |
| Guantes                                                                                 |            | par    | 1.0000   | 8.30    | 8.30            |
| Lentes                                                                                  |            | und    | 1.0000   | 3.00    | 3.00            |
| Zapatos                                                                                 |            | par    | 1.0000   | 119.90  | 119.90          |
| Uniforme (Polo, chaleco,pantalon)                                                       |            | pack   | 1.0000   | 130.00  | 130.00          |
| <b>Alquiler para campamento, oficina tecnica y almacen provisional (Incl servicios)</b> |            |        |          |         | <b>11250.00</b> |
| Jornada:                                                                                |            |        |          |         |                 |
| Rendimiento:                                                                            | 2.0000 mes |        |          |         |                 |
| Descripción                                                                             | Cuadrilla  | Unidad | Cantidad | Precio  | Parcial         |
| <b>SUBCONTRATADOS</b>                                                                   |            |        |          |         |                 |
| Arrendamiento casa (dormitorios, oficina, almacen)                                      |            |        | 2.0000   | 3000.00 | 6000.00         |
| Arrendamiento (dormitorios)                                                             |            |        | 9.0000   | 250.00  | 2250.00         |
| Servicio (Agua, luz e internet)                                                         |            |        | 2.0000   | 1500.00 | 3000.00         |

|                                                                                                                                    |           |           |          |           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Recuperacion de materiales Arqueologicos - registrarse elemento arqueológico aislados</b>                                       |           |           |          |           | <b>227,981.25</b> |
|                                                                                                                                    |           |           | glb      |           |                   |
| Descripción                                                                                                                        | Cuadrilla | Unidad    | Cantidad | Precio    | Parcial           |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                                                                |           |           |          |           |                   |
| SSOMA                                                                                                                              |           | 2.00 dia  | 53.00    | 266.67    | 28266.67          |
| Arqueologo Residente                                                                                                               |           | 0.50 dia  | 53.00    | 250.00    | 6625.00           |
| Arqueologo Director                                                                                                                |           | 0.50 dia  | 53.00    | 333.33    | 8833.33           |
| Arqueologo Auxiliar                                                                                                                |           | 14.00 dia | 53.00    | 183.33    | 136033.33         |
| Almacenero                                                                                                                         |           | 2.00 dia  | 53.00    | 116.67    | 12366.67          |
| <b>MATERIALES</b>                                                                                                                  |           |           |          |           |                   |
| Materiales (Bolsas de polietileno, guantes, mascarillas, amarres, cajas plásticas, cartón plástico, papel seda, papel milimetrado) |           |           |          |           |                   |
|                                                                                                                                    |           | glb       | 1.0000   | 26,250.00 | 26250.00          |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>                                                                                           |           |           |          |           |                   |
| Herramienta Manual                                                                                                                 |           | %mo       | 0.0500   | 192125.00 | 9606.25           |

|                                                                         |                  |            |          |          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|------------------|
| <b>Elaboración expediente al MINCUL para autorización del PRA-Lima.</b> |                  |            |          |          | <b>39,626.23</b> |
| Rendimiento:                                                            | 3.0000 Poligonos |            |          |          |                  |
| Descripción                                                             | Cuadrilla        | Unidad     | Cantidad | Precio   | Parcial          |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                     |                  |            |          |          |                  |
| Tramitador                                                              |                  | 1.0000 Dia | 14.0000  | 83.33    | 1166.67          |
| Arqueologo Residente                                                    |                  | 1.0000 Dia | 14.0000  | 250.00   | 3500.00          |
| Arqueologo Auxiliar                                                     |                  | 4.0000 Dia | 14.0000  | 183.33   | 10266.67         |
| Cadista                                                                 |                  | 8.0000 Dia | 14.0000  | 133.33   | 14933.33         |
| <b>MATERIALES</b>                                                       |                  |            |          |          |                  |
| Materiales varios                                                       |                  | glb        | 3.0000   | 2,500.00 | 7500.00          |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>                                |                  |            |          |          |                  |
| Herramienta Manual y oficina                                            |                  | %mo        | 0.0500   | 29866.67 | 1493.33          |
| <b>SUBCONTRATA</b>                                                      |                  |            |          |          |                  |
| Pago de tramite                                                         |                  |            | 1.0000   | 1932.90  | 1932.90          |

|                                                 |                  |            |          |          |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------|------------------|
| <b>Resolución directoral (Autoriza el PARA)</b> |                  |            |          |          | <b>15,001.67</b> |
| Rendimiento:                                    | 3.0000 Poligonos |            |          |          |                  |
| Descripción                                     | Cuadrilla        | Unidad     | Cantidad | Precio   | Parcial          |
| <b>MANO DE OBRA</b>                             |                  |            |          |          |                  |
| Tramitador                                      |                  | 1.0000 Dia | 7.0000   | 83.33    | 583.33           |
| Arqueologo Residente                            |                  | 1.0000 Dia | 7.0000   | 250.00   | 1750.00          |
| Arqueologo Auxiliar                             |                  | 2.0000 Dia | 7.0000   | 183.33   | 2566.67          |
| Cadista                                         |                  | 3.0000 Dia | 7.0000   | 133.33   | 2800.00          |
| <b>MATERIALES</b>                               |                  |            |          |          |                  |
| Materiales varios                               |                  | glb        | 3.0000   | 2,500.00 | 7500.00          |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>        |                  |            |          |          |                  |
| Herramienta Manual y oficina                    |                  | %mo        | 0.0500   | 7700.00  | 385.00           |

|                                                                                          |           |                  |          |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Elaboración del Informe Final con planos y anexos para presentar al MINCUL -Lima.</b> |           |                  |          |          | <b>95,330.00</b> |
| Rendimiento:                                                                             |           | 3.0000 Poligonos |          |          |                  |
| Descripción                                                                              | Cuadrilla | Unidad           | Cantidad | Precio   | Parcial          |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                                      |           |                  |          |          |                  |
| Tramitador                                                                               |           | 1.0000 dia       | 14.0000  | 83.33    | 1166.67          |
| Arqueologo Residente                                                                     |           | 1.0000 dia       | 14.0000  | 250.00   | 3500.00          |
| Arqueologo Auxiliar                                                                      |           | 14.0000 dia      | 14.0000  | 183.33   | 35933.33         |
| Cadista                                                                                  |           | 20.0000 dia      | 14.0000  | 133.33   | 37333.33         |
| <b>MATERIALES</b>                                                                        |           |                  |          |          |                  |
| Materiales varios                                                                        |           | glb              | 3.0000   | 4,500.00 | 13500.00         |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>                                                 |           |                  |          |          |                  |
| Herramienta Manual y oficina                                                             |           | %mo              | 0.0500   | 77933.33 | 3896.67          |

|                                                                        |           |                  |          |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Resolución de Aprobación Final Proyecto Evaluación Arqueológica</b> |           |                  |          |          | <b>40,637.50</b> |
| Rendimiento:                                                           |           | 6.0000 Poligonos |          |          |                  |
| Descripción                                                            | Cuadrilla | Unidad           | Cantidad | Precio   | Parcial          |
| <b>MANO DE OBRA</b>                                                    |           |                  |          |          |                  |
| Tramitador                                                             |           | 1.0000 dia       | 14.0000  | 83.33    | 1166.67          |
| Arqueologo Residente                                                   |           | 0.5000 dia       | 14.0000  | 250.00   | 1750.00          |
| Arqueologo Auxiliar                                                    |           | 5.0000 dia       | 14.0000  | 183.33   | 12833.33         |
| Cadista                                                                |           | 10.0000 dia      | 14.0000  | 133.33   | 18666.67         |
| <b>MATERIALES</b>                                                      |           |                  |          |          |                  |
| Materiales varios                                                      |           | glb              | 3.0000   | 1,500.00 | 4500.00          |
| <b>ALQUILER DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>                               |           |                  |          |          |                  |
| Herramienta Manual                                                     |           | %mo              | 0.0500   | 34416.67 | 1720.83          |

|                                                                             |           |            |          |        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------|----------------|
| <b>Baño químico (Portatil)</b>                                              |           |            |          |        | <b>4150.00</b> |
| Rendimiento:                                                                |           | 1.0000 mes |          |        |                |
| Descripción                                                                 | Cuadrilla | Unidad     | Cantidad | Precio | Parcial        |
| <b>SUBCONTRATADOS</b>                                                       |           |            |          |        |                |
| Alquiler y mantenimiento de sanitario modelo ideal importado (Con lavamano) |           |            | 5.0000   | 650.00 | 3250.00        |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                           |           |            |          |        |                |
| Movilizacion                                                                |           |            | 1.0000   | 900.00 | 900.00         |