Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06
Nombre del Paquete: "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.
Referencia: TDR-Anexo 13

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

Partida **MONITOREO AMBIENTAL DE AGUA** **GLB**

| Código | Descripción Recurso | Unidad | Días | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mano de Obra** | | | | | |
| | ANALISTA DE CAMPO | Día | 3.0000 | 1.0000 | 150.00 | 450.00 |
| | | | | | | **450.00** |
| | **Análisis** | | | | | |
| | PARÁMETROS DE CAMPO (T°, OD, pH Y CONDUCTIVIDAD) | und | | 3.0000 | 80.00 | 240.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS | und | | 3.0000 | 55.00 | 165.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE ANIONES | und | | 3.0000 | 220.00 | 660.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE COLIFORMES FECALES | und | | 3.0000 | 65.00 | 195.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) | und | | 3.0000 | 55.00 | 165.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE ESCHERICHIA COLI | und | | 3.0000 | 65.00 | 195.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE HUEVOS DE HELMINTOS | und | | 3.0000 | 130.00 | 390.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE METALES TOTALES | und | | 3.0000 | 220.00 | 660.00 |
| | | | | | | **2,670.00** |
| | | | | | | **3,120.00** |

| OHLA Perú | FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | CO-PE-1PE326-CM-HA-05 |
|---|---|---|
| | | Revisión 0 |
| | "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | Fecha: 09/03/2022 |

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06
Nombre del Paquete: "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES INTEGRALES RIOS CHICAMA Y VIRU.
Referencia: TDR-Anexo 13

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

Partida **MONITOREO AMBIENTAL DE AIRE** **GLB**

| Código | Descripción Recurso | Unidad | Días | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mano de Obra** | | | | | |
| | COORDINADOR DE SERVICIO | Día | 6.0000 | 1.0000 | 200.00 | 1,200.00 |
| | ANALISTA DE CAMPO | Día | 6.0000 | 4.0000 | 150.00 | 3,600.00 |
| | CONDUCTOR | Día | 6.0000 | 2.0000 | 150.00 | 1,800.00 |
| | AGENTE DE SEGURIDAD | Día | 5.0000 | 5.0000 | 150.00 | 3,750.00 |
| | | | | | | **10,350.00** |
| | **Equipos** | | | | | |
| | ESTACIÓN METEREOLOGICA | Día | 5.0000 | 5.0000 | 100.00 | 2,500.00 |
| | GRUPO ELECTROGENO | Día | 5.0000 | 5.0000 | 180.00 | 4,500.00 |
| | CAMIONETA 4X4 | Día | 8.0000 | 2.0000 | 425.00 | 6,800.00 |
| | | | | | | **13,800.00** |
| | **Análisis** | | | | | |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE FILTRO PM 10 | und | | 5.0000 | 1,000.0000 | 5,000.00 |
| | ANÁLISIS DE LABORATORIO FILTRO PM 2.5 | und | | 5.0000 | 1,000.0000 | 5,000.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE SO2 | und | | 5.0000 | 300.0000 | 1,500.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE NO2 | und | | 5.0000 | 300.0000 | 1,500.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE H2S | und | | 5.0000 | 300.0000 | 1,500.00 |
| | ANALISIS DE LABORATORIO DE SOLUCIÓN CAPTADORA DE CO | und | | 5.0000 | 325.0000 | 1,625.00 |
| | | | | | | **16,125.00** |
| | | | | | | **40,275.00** |

| OHLA Perú | FORMATO C2: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | CO-PE-1PE326-CM-HA-05 |
|---|---|---|
| | | Revisión 0 |
| | "ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS RÍOS CHICAMA Y VIRÚ (PAQUETE 9R-06)" | Fecha: 09/03/2022 |

Proyecto: Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú
Río: Chicama
N° del Paquete: 09 R-06
Nombre del Paquete: "PLAN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASA DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS VIRÚ Y CHICAMA – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" - SOLUCIONES
Referencia: TDR-Anexo 13

Instrucciones para el llenado de la planilla: El Postor deberá llenar cada concepto de acuerdo a su estructura, considerando los recursos a usar en cada una de las partidas de su análisis de precio unitario directo. Para el caso de equipos, se debe considerar operador, con combustible y todos los costos que el postor considere. El ejemplo mostrado es sólo referencial, sólo muestra una plantilla de guía para el postor.

Partida **MONITOREO AMBIENTAL DE RUIDO**

| Código | Descripción Recurso | Unidad | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Análisis** | | | | |
| | RUIDO DIURNO | und | 5.0000 | 80.0000 | 400.00 |
| | RUIDO NOCTURNO | und | 5.0000 | 80.0000 | 400.00 |
| | | | | | **800.00** |
| | | | | | **800.00** |