

POSADA	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN	
EXPERIENCIA DEL POSTOR	Se requiere que el postor complemente la experiencia de ejecucion de obras cuya temporal sea anterior a la ya presentada
ORGANIGRAMA Y PERSONAL CLAVE	
ORGANIGRAMA	
RESIDENTE DE OBRA - 04 PUNTOS	
JEFE DE PRODUCCIÓN - 01 PUNTO	
JEFE DE SEGURIDAD - 02 PUNTOS	Personal cumple con experiencia y detalla experiencia en proyectos con actividades similares.
JEFE DE CALIDAD - 02 PUNTOS	Tiene la experiencia solicitada
COORDINADOR DE MEDIO AMBIENTE - 01 PUNTO	
RELACIÓN DEEQUIPOS A UTILIZAR DURANTE EL PROYECTO - 05 PUNTOS	
ANTIGÜEDAD DE LOS EQUIPOS - 03 PUNTOS	El postor manifiesta relacion de equipos pero no detalla los equipos y la antigüedad y no detalla cantidad de equipos propios o alquilados. Se pide presentar de nuevo el detalle
EQUIPOS PROPIOS - 02 PUNTOS - 02 PUNTOS	El postor presenta carta compromiso de compra. Debe presentar y sustentar equipos propios
PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO - 10 PUNTOS	
CAUIDAD - 05 PUNTOS	Cumple con requisitos minimos de la ISO 9001
PLANEAMIENTO - 05 PUNTOS	
PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO - 01 PUNTO	El postor ha presentado el cronograma en archivo pdf y nativo .mpp, si embargo no ha presentado la hoja de cálculo de la programación. => El postor deberá presentar la Hoja de Sustento de Programación (Anexo E - Planeamiento), caso contrario, no se considerará puntaje completo.
PLAZO OFERTANTE DEL POSTOR - 03 PUNTOS	Al Postor se le ha dado una puntuación de acuerdo a que el plazo ofertado es igual al propuesto en el Tdr, sin embargo no ha mejorado el plazo total ni el plazo operativo (sin contar la movilización y desmovilización). => Las actividades que dependen del tiempo no deben ser críticas. => Actividades críticas de muy alta duración (117 días), "Colocación y acomodo de roca en uña y roca en talud A4-D-01". => Postor no sustenta el lag de las actividades enlazadas Comienzo-Comienzo.
PLAZO DE MOVILIZACIÓN - 01 PUNTO	El postor tuvo uno de los mejores plazos de la afectación a la ruta crítica por la movilización. => Serecomienda que reafirme u optimice el plazo de movilizacióna fin de optimizar el plazo total de ejecución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	
PROPUESTA DE SEGURIDAD - 06 PUNTOS	Documentos que evidencia sistema de gestión completos. No cuenta con certificación ISO 45001 con alcance de las actividades a ejecutar en el proyecto. No considera personal de salud.
MEDIO AMBIENTE - 04 PUNTOS	En el plan de manejo ambiental falta colocar los indicadores y los objetivos ambientales, la matriz de aspectos ambientales deben considerar de acuerdo a las actividades de construcción y los aspectos ambientales significativos con sus respectivas medidas de control

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNICA	OBSERVACIONES
PROPUESTA ECONÓMICA	Propuesta económica para la partida de SST no es proporcional al presupuesto global, al alcance y magnitud de los trabajos a ejecutar, no detalla los recursos a implementar y que cumplan o certifiquen el cumplimiento de todo lo requerido y descrito en el TDR, siendo prioritario indicar si se ha considerado la implementación e instalación de dispositivos de detección de somnolencia. El postor debe considerar: - los rendimientos de excavacion contemplados en las APU's alcanzados, son optimitas teniendo en cuenta alturas de corte en banco no mayores a 0.60m en promedio. - el transporte es en tramos de via asfalta y tramo en carretera afirmada, debe considerar tambien los costos por camiones convencionales y camiones roqueros. - considerar retirar al personal de relaciones comunitarias y sociales, ya que OHLA desarrollara esta actividad. - debe considerar retirar el coordinador BIM y el especialista BIM - deberia retirar al coordinador de medio ambiente si ya tiene un ing. SSOMA - debe considerar llantero -debe considerar costas por implementacion de laboratorio en obra - considerar la seguridad patrimonial dentro del alcance del postor - se considera ensayos de calidad, debe tener encuesta estimar la frecuencia en funcion de los ppi asi como estimar que se va a utilizar el material del cauce - se debe considerar personal asistente de ssoma y de calidad para ordenar toda la documentacion que se genere.

Partida 1.01.02 MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES :Verificar que se haya incluido la actividad de colocación y tendnido de afirmado de 10cm de espesor según EETT.
Partida 2.01.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar recursos para garantizar el cumplimiento de los indicado en TDR.
Partida 2.01.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.01.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.01.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.01.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.02.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar recursos para garantizar el cumplimiento de los indicado en TDR.
Partida 2.02.04 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.02.05 CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.02.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.02.07 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.03.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar recursos para garantizar el cumplimiento de los indicado en TDR.
Partida 2.03.05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 2.03.06 COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 3.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar recursos para garantizar el cumplimiento de los indicado en TDR.
Partida 3.04 MATERIAL AFIRMADO e=25 cm :Verificar que se haya incluido todo el material necesario para la ejecución de esta partida.
Partida 4.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN :Verificar recursos para garantizar el cumplimiento de los indicado en TDR.
Partida 4.04 COLOCACION DE ROCA EN CAUCE :Verificar rendimiento bajo.
Partida 5.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 5.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 5.04 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 5.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 5.06 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 6.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.1.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.1.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.2.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.2.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.3.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.3.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.4.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.4.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.5.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.5.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.6.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.6.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 11.7.03 PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE :Verificar que los recursos empleados sean suficientes para la ejecución de la partida.
Partida 11.7.06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN :Verificar y confirmar rendimientos. Tener encuesta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 15.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos.

Partida 15.02 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 15.03 TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 15.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida 15.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM :Verificar y confirmar rendimientos. Tener en cuenta las horas diarias indicado en el TDR.
Partida 16.02 RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES :Verificar y confirmar rendimientos.
Partida B GASTOS GENERALES :Verificar la cantidad de personal indirecto para el proyecto, para cumplir con la calidad, seguridad y entregables indicados en el TDR.Verificar la cantidad de personal directo para el proyecto, y costos asociados de alimentación, alojamiento y transporte. Así como también los costos asociados a combustible para los medios de transporte, gastos de equipamiento de oficinas, Software, útiles de oficinas, etc. Se debe tener en cuenta todas las facilidades para garantizar el cumplimiento del proyecto dentro del plazo, calidad, seguridad, conforme lo indicado en el TDR.