


Presupuesto - Quebrada Pampa del Toro

Proyecto : DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE R-07
 Subproyecto : SECTOR 2 QUEBRADA PAMPA DEL TORO
 Ubicación : ANCASH - SANTA - CHIMBOTE



Item	Descripción	unidad	Metrado	P.U. (S/.)	Parcial (S/.)	Sub Total (S/.)
01.01	OBRAS PROVISIONALES					584,236.99
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 4.8 m x 3.60 m	und	1.00	3,200.00	3,200.00	
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	glb	1.00	323,105.89	323,105.89	
01.01.03	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	mes	1.00	257,931.10	257,931.10	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES					425,276.09
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.00	244,736.00	244,736.00	
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA	m2	6,820.56	26.47	180,540.09	
01.03	DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO					867,834.66
01.03.01	DIQUE DE TIERRA COMPACTADA					
1.03.01.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	m2	3,665.08	12.86	47,132.99	
1.03.01.02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	2,391.28	37.15	88,835.89	
1.03.01.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	3,003.65	8.28	24,870.24	
1.03.01.04	CONFORMACIÓN DE CUERPO DEL DIQUE	m3	3,660.35	54.17	198,280.96	
1.03.01.05	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DEL DIQUE	m3	416.11	74.52	31,008.33	
01.03.02	ENROCADO CON PIEDRA ACOMODADA					
01.03.02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	m2	1,513.32	12.86	19,461.32	
01.03.02.02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	2,247.34	37.15	83,488.55	
01.03.02.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	3,178.85	8.28	26,320.86	
01.03.02.04	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 gr/m2, INC. COLOCACIÓN	m2	4,762.34	16.46	78,388.17	
01.03.02.05	CAMA DE APOYO (e=0.25 m)	m3	884.80	75.29	66,616.48	
01.03.02.06	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DEL DIQUE	m3	1,331.96	47.81	63,680.99	
01.03.02.07	COLOCACIÓN Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DEL DIQUE	m3	1,339.18	71.89	96,273.87	
01.03.03	PROTECCIÓN DEL CAUCE CON ENROCADO					
1.03.03.01	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	600.00	37.15	22,290.00	
1.03.03.02	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	m2	600.00	8.28	4,968.00	
1.03.03.03	COLOCACIÓN DE ROCA EN CAUCE	m3	600.00	27.03	16,218.00	
1.04	REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO					59,509.80
1.04.01	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	m2	991.27	12.86	12,747.80	
1.04.02	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	322.42	37.15	11,977.96	
1.04.03	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	m2	864.97	8.28	7,161.98	
1.04.04	CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN EN CAMINO	m3	164.24	41.87	6,876.90	
1.04.05	MATERIAL AFIRMADO e=0.30 m	m3	278.38	74.52	20,745.18	
01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL					742,908.80
1.05.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS < 1KM	m3-km	3,976.79	7.59	30,183.85	
1.05.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS > 1KM	m3-km	42,705.32	3.34	142,635.78	
1.05.03	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS < 1KM	m3-km	2,878.61	17.26	49,684.73	
1.05.04	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS > 1KM	m3-km	53,450.47	6.74	360,256.18	
1.05.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS < 1KM	m3-km	6,522.51	10.51	68,551.53	
1.05.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS > 1KM	m3-km	27,424.17	3.34	91,596.73	
01.06	MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL					551,443.72
01.06.01	PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA					
1.06.01.01	ACONDICIONAMIENTO DE DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	m3	7,411.94	28.45	210,869.64	
1.06.01.02	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	m2	1,000.00	52.08	52,080.00	
01.06.02	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL					
1.06.02.01	MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	pto	4.00	5,862.40	23,449.60	
1.06.02.02	MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	pto	2.00	5,760.00	11,520.00	
1.06.02.03	MONITOREO DE RUIDOS	pto	4.00	5,760.00	23,040.00	
01.07	OTROS					
01.07.01	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	glb	1.00	129,454.08	129,454.08	
01.07.02	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	glb	1.00	101,030.40	101,030.40	
COSTO DIRECTO						3,231,210.07
GASTO GENERAL						1,488,111.77
UTILIDAD						387,745.21
TOTAL SIN IGV						5,107,067.05


 Carlos Rosales Sánchez
 Apoderado Legal
 AJANI S.A.C.