

			PLANTILLA DE PRESUPUESTO				
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash					RV.01		
Fecha de versión							
DATOS DEL OFERTANTE:							
Razon Social:			AJANI SAC				
Domicilio:			Av. Galvez Barrenechea 560 – San Isidro				
Teléfono/Fax:			700-7015				
Contacto:			Johana Del Campo				
					ENTREGA OFERTA:	17/11/2022	
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION		Prec. Unit.	Prec. Total	
SUBPROYECTO A4							
PAMPA DEL TORO							
1			MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES			0.00	
1.01			MOVIMIENTO DE TIERRAS			0.00	
1.01.01	m2	1,407.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA		2.59	3,644.13	
1.01.02	km	4.69	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES		49,581.53	232,537.38	
1.02			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS		0.00	0.00	
1.02.01	m3	0.12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES		305.66	36.68	
1.02.02	M	8.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=36"		1,661.71	13,958.36	
1.02.03	M	7.40	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBERÍA HDPE Ø=24"		1,521.27	11,257.40	
1.02.04	und	1.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LOSAS DE C"A" 1.6mx1.0mx0.20m EN PASE DE AGUA		898.27	898.27	
1.03			ESTRUCTURAS DE CONCRETO		0.00	0.00	
1.03.01	m3	3.54	CONCRETO 175 Kg/Cm2		635.16	2,248.47	
1.03.02	m2	27.80	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL		55.49	1,542.62	
2			DIQUES Y PROTECCIÓN DE CAUCE CON ENROCADO				
2.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-05		0.00	0.00	
2.01.01	m2	1,947.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa		2.59	5,042.73	
2.01.02	m3	613.78	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO		11.42	7,009.37	
2.01.03	m2	2,026.47	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE		3.46	7,011.59	
2.01.04	m3	823.97	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE		65.31	53,813.48	
2.01.05	m3	190.44	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE		57.07	10,868.41	
2.01.06	m2	555.18	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN		15.01	8,333.25	
2.01.07	m3	506.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE		56.76	28,720.56	
2.01.08	m3	170.04	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE		56.76	9,651.47	
2.02			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-PT-D-04		0.00	0.00	
2.02.01	m2	512.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa		2.59	1,326.08	
2.02.02	m3	190.63	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO		11.42	2,176.99	
2.02.03	m2	550.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE		3.46	1,904.70	
2.02.04	m3	206.76	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE		65.31	13,503.50	
2.02.05	m3	47.07	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE		57.07	2,686.28	
2.02.06	m2	157.65	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN		15.01	2,366.33	
2.02.07	m3	125.07	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE		56.76	7,098.97	
2.02.08	m3	79.87	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE		56.76	4,533.42	
2.03			PROTECCION DE TALUDES		0.00	0.00	
2.03.01	m2	1,086.00	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa		2.59	2,812.74	
2.03.02	m3	603.52	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO		11.42	6,892.20	
2.03.03	m2	929.79	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE		3.46	3,217.07	
2.03.04	m3	165.46	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO		14.93	2,470.32	
2.03.05	m2	567.39	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN		15.01	8,516.52	
2.03.06	m3	403.29	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE		56.76	22,890.74	
2.03.07	m3	344.65	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE		56.76	19,562.33	
3			REPOSICIÓN DE CAMINO DE ACCESO A4-RC-1				
3.01	m2	1,047.80	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOScosa		2.59	2,713.80	
3.02	m3	486.07	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO		11.42	5,550.92	
3.03	m2	1,245.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE		3.46	4,309.40	
3.04	m3	243.03	MATERIAL AFIRMADO e=25 cm		50.53	12,280.31	

4			PROTECCION DEL CAUCE CON ENROCADO		
4.01	m2	560.83	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	2.59	1,452.55
4.02	m3	564.05	EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	11.42	6,441.45
4.03	m2	560.83	PERFILADO Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO DE FONDO DE EXCAVACIÓN	6.61	3,707.09
4.04	m3	540.97	COLOCACION DE ROCA EN CAUCE	22.78	12,323.30
5			TRANSPORTE DE MATERIAL		
5.01	m3·km	453.58	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	5.18	2,349.54
5.02	m3·km	2,193.10	TRANPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.43	5,329.23
	m3·km	1,909.50	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	10.14	19,362.33
5.04	m3·km	36,454.15	TRANPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.89	105,352.49
5.05	m3·km	216.31	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.18	1,120.49
5.06	m3·km	959.13	TRANPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.43	2,330.69
6			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		
6.01	m3	245.80	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	23.65	5,813.17
6.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	31.55	31,550.00
SUBPROYECTO A4					
7			OBRAS PRELIMINARES		
7.01	und	1.00	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA 4.80 x 3.60 m.	3,147.29	3,147.29
7.02	glb	1.00	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	788,826.79	788,826.79
7.03	mes	4.00	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	200,885.75	803,543.00
8			TRABAJOS PRELIMINARES		
8.01	glb	1.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	422,432.50	422,432.50
8.02	mes	4.00	TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	126,724.76	506,899.04
9			MEJORAMIENTO DE VÍAS EXISTENTES		
9.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00
9.1.01	m2	4,452.00	ROCE Y LIMPIEZA DE MALEZA	2.59	11,530.68
9.1.02	km	16.22	MEJORAMIENTO DE VIAS EXISTENTES	49,581.53	804,212.42
9.2			REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS	0.00	0.00
9.2.01	m3	7.16	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	305.66	2,188.53
9.2.02	m	10.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=24"	1,521.27	15,212.70
9.2.03	m	5.00	REPOSICIÓN DE PASE DE AGUA TUBO HDPE Ø=36"	1,661.71	8,308.55
9.2.04	Und	10.00	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES DE C"A* 2.20mx1.0mx0.20m en Pase de Agua	1,067.44	10,674.40
9.3			CABEZAL DE ENTRADA Y SALIDA	0.00	0.00
9.3.01	m3	4.34	CONCRETO 175 Kg/Ccm2	635.16	2,756.59
9.3.02	m2	30.25	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	55.49	1,678.57
10			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE		
10.1			DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	0.00	0.00
10.1.01	m2	213,088.73	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA SUBPROYECTO A4	1.54	328,156.64
10.2			DESCOLMATACIÓN EN CAUCE NATURAL	0.00	0.00
10.2.01	m3	44,296.23	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN RIO LACRAMARCA	6.62	293,241.04
10.2.02	m3	5,070.72	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN BRAZO SECUNDARIO	6.62	33,568.17
10.2.03	m3	2,091.02	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL EN QUEBRADA PAMPA DEL TORO	15.72	32,870.83
11			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		
11.1			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-01	0.00	0.00
11.1.01	m3	48,190.74	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	550,338.25
11.1.02	m3	9,027.47	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	140,106.33
11.1.03	m2	45,115.51	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	156,099.66
11.1.04	m3	135.09	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	7,646.09
11.1.05	m3	3,143.47	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	179,397.83
11.1.06	m2	13,277.34	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	199,292.87
11.1.07	m3	9,027.47	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	512,399.20
11.1.08	m3	8,823.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	500,825.83
11.1.09	m2	397.76	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	1,324.54
11.2			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-01	0.00	0.00
11.2.01	m3	16,056.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	183,365.80
11.2.02	m3	3,788.99	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	58,805.12

11.2.03	m2	17,338.14	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	59,989.96
11.2.04	m3	76.77	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	4,345.18
11.2.05	m3	1,128.83	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	64,422.33
11.2.06	m2	5,414.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	81,277.80
11.2.07	m3	3,788.99	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	215,063.07
11.2.08	m3	4,545.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	257,992.36
11.2.09	m2	201.61	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	671.36
11.3			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-02	0.00	0.00
11.3.01	m3	32,693.65	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	373,361.48
11.3.02	m3	4,533.02	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	70,352.47
11.3.03	m2	23,413.28	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	81,009.95
11.3.04	m3	118.31	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	6,696.35
11.3.05	m3	1,705.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	97,325.47
11.3.06	m2	6,716.50	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	100,814.67
11.3.07	m3	4,533.02	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	257,294.22
11.3.08	m3	3,667.30	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	208,155.95
11.3.09	m2	171.86	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	572.29
11.4			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-D-01	0.00	0.00
11.4.01	m3	6,264.55	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	71,541.16
11.4.02	m3	3,648.26	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	56,621.00
11.4.03	m2	13,818.59	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	47,812.32
11.4.04	m3	5,571.85	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	315,366.71
11.4.05	m3	1,414.09	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	80,702.12
11.4.06	m2	5,934.72	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	89,080.15
11.4.07	m3	3,648.26	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	207,075.24
11.4.08	m3	3,405.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	193,285.96
11.4.09	m2	2,665.81	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	8,877.15
11.5			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-BS-I-01	0.00	0.00
11.5.01	m3	2,596.14	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	29,647.92
11.5.02	m3	2,494.52	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	38,714.95
11.5.03	m2	7,972.49	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	27,584.82
11.5.04	m3	3,585.13	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	202,918.36
11.5.05	m3	923.04	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	52,677.89
11.5.06	m2	4,071.91	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	61,119.37
11.5.07	m3	2,494.51	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	141,588.39
11.5.08	m3	2,678.81	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	152,049.26
11.5.09	m2	3,954.07	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	13,167.05
11.6			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-D-00	0.00	0.00
11.6.01	m3	1,208.51	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	13,801.18
11.6.02	m3	455.57	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	7,070.45
11.6.03	m2	1,428.08	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	4,941.16
11.6.04	m3	11.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	641.84
11.6.05	m3	115.37	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	6,584.17
11.6.06	m2	658.49	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	9,883.93
11.6.07	m3	455.57	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	25,858.15
11.6.08	m3	530.89	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	30,133.32
11.6.09	m2	80.98	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	269.66
11.7			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A4-I-00	0.00	0.00
11.7.01	m3	1,252.45	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	14,302.98
11.7.02	m3	529.62	EXCAVACIÓN EN UÑA CON EQUIPO	15.52	8,219.70
11.7.03	m2	1,905.30	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	3.46	6,592.34
11.7.04	m3	54.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	56.60	3,075.64
11.7.05	m3	147.53	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	8,419.54
11.7.06	m2	744.99	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	15.01	11,182.30
11.7.07	m3	529.62	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	56.76	30,061.23
11.7.08	m3	633.32	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	56.76	35,947.24

11.7.09	m2	101.73	PREPARACIÓN DE FUNDACIÓN DE CUERPO DE DIQUE	3.33	338.76
12			RAMPAS		
12.01	m3	802.84	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	11.42	9,168.43
12.02	m3	938.73	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL PROPIO	36.70	34,451.39
12.03	m3	291.01	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	57.07	16,607.94
13			MUROS DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL HUACA NEPEÑA		
13.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00
13.1.01	m3	1,250.60	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	17.51	21,898.01
13.1.02	m3	529.62	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	53.46	28,313.49
13.2			OBRAS DE CONCRETO	0.00	0.00
13.2.01	m3	11.60	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	530.38	6,152.41
13.2.02	m3	123.86	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	797.26	98,748.62
13.2.03	m2	421.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	55.49	23,367.95
13.2.04	kg	6,505.14	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	12.56	81,704.56
13.2.05	m2	1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEKNOPORT e=3/4"	16.36	23.56
13.2.06	ml	14.92	JUNTA con sellante expandible 1" x 3/4"	42.64	636.19
14			RETORNO EVACUADOR TOMA 4A		
14.1			MOVIMIENTO DE TIERRAS	0.00	0.00
14.1.01	m3	916.09	EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE	17.51	16,040.74
14.1.02	m3	16.48	CAMA DE ARENA	136.68	2,252.49
14.1.03	m3	115.00	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL PROPIO	53.46	6,147.90
14.2			OBRAS DE CONCRETO	0.00	0.00
14.2.01	m3	2.33	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	530.38	1,235.79
14.2.02	m3	11.64	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	797.26	9,280.11
14.2.03	m2	43.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	55.49	2,387.18
14.2.04	kg	2,761.77	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	12.56	34,687.83
14.3			TUBERÍAS	0.00	0.00
14.3.01	m	48.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN600 mm	871.33	42,172.37
14.4			COMPUERTAS Y VÁLVULAS	0.00	0.00
14.4.01	und	2.00	COMPUERTA DE CHARNELA DN600 mm	28,640.92	57,281.84
15			TRANSPORTE DE MATERIAL		
15.01	m3-km	15,548.22	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	5.18	80,539.78
15.02	m3-km	42,910.55	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	10.14	435,112.98
15.03	m3-km	768,705.19	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	2.89	2,221,558.00
15.04	m3-km	144,510.31	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.18	748,563.41
15.05	m3-km	251,208.96	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.43	610,437.77
16			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		
16.01	m3	34,571.02	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	23.65	817,604.62
16.02	m2	1,000.00	RESTAURACIÓN DE ÁREAS DE INSTALACIONES PROVISIONALES	31.55	31,550.00
17			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
17.01	glb	1.00	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	200,218.64	200,218.64
17.02	glb	1.00	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO	83,811.90	83,811.90

IMPORTE SIN IGV					16,887,822.60
			IGV	18%	3,039,808.07
TOTAL					19,927,630.67

CONDICIONES GENERALES:		
DESCRIPCION	COTIZADO	
FORMA DE PAGO	VALORACIONES MENSUALES. PAGO A 30 DIAS.	
MONEDA	PEN	
ANTICIPO	15% DEL MONTO DEL CONTRATO	
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	149 DIAS CALENDARIO	
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SEGÚN TDR REV 04	
RETENCION POR GARANTIA (5%)	SEGÚN TDR REV 04	