

CONCURSO:		REUBICACION DE LAS INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2- RIO LACRAMARCA	
EMPRESA:			
N°	ÁREA	CONSULTAS	RESPUESTAS
1	DISEÑO	¿ DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCION SE REALIZARA EN FORMA PARALELA ?	Primero tiene que realizarse el diseño, el cual debe ser aprobado por SEDACHIMBOTE. Una vez aprobado este diseño por parte de SEDACHIMBOTE se procedera con la ejecucion del mismo.
2	Alcance del servicio 6-1-1	ES RESPONSABILIDAD DEL SUBCONTRATISTA GESTIONAR LOS PERMISOS QUE SE REQUIERAN HASTA LA APROBACION Y/O SOLUCION TECNICA Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE REUBICACION DE LAS LINEAS ELECTRICAS. ¿ SE TIENE LIMITACIONES PARA ESTA GESTION?	Efectivamente se tienen que gestionar los permisos que se requieran.
3	12.9. MEDIO AMBIENTE	EL SUBCONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: DEL PROYECTO REUBICACION DE INTERFERENCIAS DE REDES DE AGUA EN EL SUBPROYECTO A2. SE REFIERE AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL¿	El subcontratista debe elaborar y/o actualizar su instrumento de gestión ambiental de acuerdo a las características de su expediente técnico.
4	12.9. MEDIO AMBIENTE	EL SUBCONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE GESTIONAR LOS PERMISOS AMBIENTALES ANTE ANA, SERFOR, MUNICIPALIDAD Y/U OTROS PARA EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA OBRA. ¿ SE NOS DARA ALGUN CREDENCIAL PARA EL MENCIONADO TRAMITE?	Si requieren alguna credencial coordinarlo con subcontratos.
5	PLANO CO-PE 1PE327-CI-DA 1103	DE ACUERDO AL PERFIL LONGITUDINAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS TUBERIAS DE INTERFERENCIA SE NOS DA LAS COTAS DE FONDO DE CIMENTACION DE UÑA DE DIQUE. NECESITAMOS TAMBIEN LAS COTAS DE TERRENO ,COTA DE DESCOLMATACION Y COTA DE TUBERIAS EXISTENTES.	La cota de fondo de la cimentacion de uña de dique es la cota mas profunda, puesto que la cota de descolmatacion esta a 1.50 m por encima de esta. La tubería a instalar debe estar por debajo de esta cota, con la profundidad suficiente para que no se vea afectada al momento de efectuar los trabajos de construccion de la uña del dique.