

			LISTADO DE ACTIVIDADES		CO-PE-1PE327-CM-PA-004	
					Revisión	-
					Fecha Aprobación	15/08/2024
					Página	1 de 2
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca						
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash						
DATOS DEL OFERTANTE:						
Razon Social:		ICONSER S.A.C.				
Domicilio:		Mz 10 lote 2 Sector Los Huertos Calle los Pinos - La Esperanza - Trujillo				
Teléfono/Fax:		941868041				
Contacto:		Pamela Vasquez Luján				
					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:	22/06/2025
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A1 - OPCION B						
1			DEFENSAS RIBEREÑAS			
1.01			OBRAS PRELIMINARES			
01.01.02	glb	0.50	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	326,236.80	163,118.40	
01.01.03	mes	1.50	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	123,094.40	184,641.60	
1.02			TRABAJOS PRELIMINARES			
01.02.01	glb	0.50	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	192,140.00	96,070.00	
01.02.02	mes	1.50	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	11,929.38	17,894.07	
1.04			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE			
01.04.01	m2	11,277.03	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOsa	12.16	137,128.68	
01.04.02	m3	1,732.75	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	9.26	16,045.27	
01.04.03	m3	2,368.03	CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	32.30	76,487.37	
1.05			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO			
01.05.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-01			
01.05.01.01	m3	18,590.35	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	21.10	392,256.39	
01.05.01.02	m3	1,226.90	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	20.57	25,237.33	
01.05.01.03	m2	5,864.10	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	8.75	51,310.88	
01.05.01.04	m3	1,517.80	Pedraplén e=60 cm	86.87	131,851.29	
01.05.01.05	m3	779.10	Pedraplén e=30 cm	64.58	50,314.28	
01.05.01.06	m3	3,126.80	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	41.07	128,417.68	
01.05.01.07	m3	365.80	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	37.46	13,702.87	
01.05.01.08	m2	8,579.12	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.94	102,434.69	
01.05.01.09	m3	1,227.60	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	36.02	44,218.15	
01.05.01.10	m3	805.80	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	81.07	65,326.21	
01.05.01.11	m3	710.75	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	48.62	34,556.67	
01.05.02			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-01			
01.05.02.01	m3	2,983.05	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	21.10	62,942.36	
01.05.02.02	m3	237.60	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	17.32	4,115.23	
01.05.02.03	m2	1,157.70	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	8.75	10,129.88	
01.05.02.04	m3	298.80	Pedraplén e=60 cm	86.87	25,956.76	
01.05.02.05	m3	153.60	Pedraplén e=30 cm	64.58	9,919.49	
01.05.02.06	m3	650.40	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	41.07	26,711.93	
01.05.02.07	m3	70.80	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	37.46	2,652.17	

01.05.02.08	m2	1,694.88	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.94	20,236.87
01.05.02.09	m3	237.60	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	32.96	7,831.30
01.05.02.10	m3	162.00	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	77.82	12,606.84
01.05.02.11	m3	171.15	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	48.62	8,321.31
01.05.03			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-D-02		
01.05.03.01	m3	3,111.41	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	17.85	55,538.67
01.05.03.02	m3	236.07	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	17.32	4,088.73
01.05.03.03	m2	1,467.35	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	8.75	12,839.31
01.05.03.04	m3	339.83	Pedraplén e=60 cm	86.87	29,521.03
01.05.03.05	m3	173.69	Pedraplén e=30 cm	64.58	11,216.90
01.05.03.06	m3	1,235.75	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	37.82	46,736.07
01.05.03.07	m3	56.76	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	37.46	2,126.23
01.05.03.08	m2	1,945.61	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.94	23,230.58
01.05.03.09	m3	241.62	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	32.96	7,963.80
01.05.03.10	m3	223.71	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	77.82	17,409.11
01.05.03.11	m3	413.62	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	48.62	20,110.20
01.05.04			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A1-I-02		
01.05.04.01	m3	4,426.70	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	17.85	79,016.60
01.05.04.02	m3	258.98	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	17.32	4,485.53
01.05.04.03	m2	1,495.17	PERFILADO Y COMPACTACIÓN EN ZONA DE CORTE	8.75	13,082.74
01.05.04.04	m3	597.80	Pedraplén e=60 cm	86.87	51,930.89
01.05.04.05	m3	189.60	Pedraplén e=30 cm	64.58	12,244.37
01.05.04.06	m3	1,291.61	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	37.82	48,848.69
01.05.04.07	m3	51.13	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	37.46	1,915.33
01.05.04.08	m2	2,142.16	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	11.94	25,577.39
01.05.04.09	m3	258.98	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	32.96	8,535.98
01.05.04.10	m3	228.06	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	77.82	17,747.63
01.05.04.11	m3	502.52	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	48.62	24,432.52
1.06		-	RAMPAS		
01.06.01	m3	6.15	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	17.85	109.78
01.06.02	m3	11.67	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO	23.17	270.39
01.06.03	m3	41.67	CONFORMACIÓN DE CORONA DE RAMPA CON MATERIAL DE PRESTAMO	16.17	673.80
2		-	OBRAS DE ARTE (REBOSES)		
2.01		-	ESTRUCTURA DE REBOSE		
2.01.01		-	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
2.01.01.01	m2	60.51	DESBROCE Y LIMPIEZA	2.96	179.11
2.01.01.02	m3	412.79	EXCAVACION ESTRUCTURAL BAJO AGUA (EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE)	22.35	9,225.86
2.01.01.03	m3	14.43	CAMA DE ARENA	173.74	2,507.07
2.01.01.04	m3	275.56	RELLENO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	146.17	40,278.61
2.01.02		-	OBRAS DE CONCRETO		
2.01.02.01	m3	4.38	CONCRETO F'C=100 Kg/cm2	463.31	2,029.30
2.01.02.02	m3	35.98	CONCRETO F'C=280 Kg/cm2	823.48	29,628.81
2.01.02.03	m2	189.41	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO	112.97	21,397.65

2.01.02.04	kg	2,948.86	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2	7.02	20,701.00
2.01.03		-	TUBERIAS		
2.01.03.01	m	23.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HDPE DN800 mm	1,860.11	44,456.63
3			TRANSPORTE DE MATERIAL		
3.01	m3·km	11,025.39	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	8.09	89,195.41
3.02	m3·km	224,969.40	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	1.39	312,707.47
3.03	m3·km	3,234.35	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	11.96	38,682.83
3.04	m3·km	41,401.42	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	3.28	135,796.66
3.05	m3·km	35,556.62	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	6.47	230,051.33
3.06	m3·km	553,350.95	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	1.39	769,157.82
6			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA		
6.01	m3	42,138.00	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	16.50	695,277.00
7			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
7.01	glb	0.50	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	61,200.70	30,600.35
EJECUCIÓN ACTUACIONES PENDIENTES DE SUBPROYECTO A2-1 - OPCION B					
01			DEFENSAS RIBEREÑAS		
1.01			OBRAS PRELIMINARES		
01.01.02	glb	0.50	INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA	326,236.80	163,118.40
01.01.03	mes	1.50	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	131,839.00	197,758.50
1.02			TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	glb	0.50	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	192,140.00	96,070.00
01.02.02	mes	1.50	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	11,929.38	17,894.07
01.04			DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y OBRAS AUXILIARES		
01.04.01	m2	5,734.06	DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOA	14.94	85,666.86
01.04.02	m3	1,139.71	DESCOLMATACIÓN DE CAUCE NATURAL DEL RÍO LACRAMARCA	9.26	10,553.68
01.04.03	m3	935.00	CONFORMACIÓN DE DESVIO EN CAUCE DE RÍO	21.30	19,915.50
01.04.04	m3	1,295.00	RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	8.83	11,434.85
01.05			DIQUES DE TIERRA COMPACTADA CON ENROCADO		
01.05.01			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-D-01		
01.05.01.01	m3	6,447.30	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	20.42	131,653.87
01.05.01.02	m3	495.00	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	19.89	9,845.55
01.05.01.04	m2	1,044.65	PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD	11.19	11,689.63
01.05.01.05	m3	2,071.55	Pedraplén e=60 cm	89.44	185,279.43
01.05.01.06	m3	299.30	Pedraplén e=30 cm	67.15	20,098.00
01.05.01.07	m3	1,665.70	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	60.14	100,175.20
01.05.01.08	m3	1,038.85	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	50.78	52,752.80
01.05.01.09	m3	95.15	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	39.51	3,759.38
01.05.01.10	m2	568.15	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	14.51	8,243.86
01.05.01.11	m3	495.20	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	35.34	17,500.37
01.05.01.12	m3	297.40	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	80.39	23,907.99
01.05.07			DIQUE DE TIERRA COMPACTADA A2-I-01		
01.05.07.01	m3	5,471.04	EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL CON EQUIPO	20.42	111,718.64
01.05.07.02	m3	549.70	EXCAVACIÓN DE UÑA CON EQUIPO	19.89	10,933.53

01.05.07.04	m2	1,395.00	PERFILADO EN ZONA DE CORTE EN FUNDACIÓN Y TALUD	11.19	15,610.05	
01.05.07.05	m3	2,148.56	Pedraplén e=60 cm	89.44	192,167.21	
01.05.07.06	m3	312.55	Pedraplén e=30 cm	67.15	20,987.73	
01.05.07.07	m3	1,674.30	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	61.27	102,584.36	
01.05.07.08	m3	1,251.20	CONFORMACIÓN DE RELLENO NO ESTRUCTURAL CON MATERIAL PROPIO	50.78	63,535.94	
01.05.07.09	m3	146.29	CONFORMACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN CORONA DE DIQUE	39.51	5,779.92	
01.05.07.10	m2	651.20	GEOTEXTIL NO TEJIDO 400 G/M2, INC. COLOCACIÓN	14.51	9,448.91	
01.05.07.11	m3	549.70	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN UÑA DE DIQUE	35.34	19,426.40	
01.05.07.12	m3	334.95	COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA EN TALUD DE DIQUE	80.39	26,926.63	
03			TRANSPORTE DE MATERIAL			
03.01	m3-km	11,480.81	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	8.09	92,879.79	
03.02	m3-km	84,439.70	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	1.50	126,659.55	
03.03	m3-km	1,396.34	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS <1KM	11.96	16,700.23	
03.04	m3-km	17,127.36	TRANSPORTE DE ROCA PARA DISTANCIAS >1KM	3.28	56,177.74	
03.05	m3-km	5,318.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	6.47	34,407.65	
03.06	m3-km	55,605.28	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	1.39	77,291.34	
6			PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA			
6.01	m3	10,697.52	ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES (DME)	14.54	155,541.88	
7			SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			
7.01	glb	0.50	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	61,200.70	30,600.35	
SUB TOTAL					7,250,656.94	
Gastos generales				59%	4,305,074.27	
Utilidades				10%	725,065.70	
				IGV	18%	2,210,543.45
IMPORTE TOTAL					14,491,340.36	

CONDICIONES GENERALES:		
DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	FACTURA A 30 DIAS	FACTURA A 30 DIAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	SI (HASTA 15%)	15%
PLAZO DE EJECUCION TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	90	100 DIAS DESDE INICIO PLAZO CONTRACTUAL
FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA (5%)	SI	SI
MODALIDA DE CONTRATACIÓN	NEC 03 OPCION B	NEC 03 OPCION B

ICONSER S.A.C.

Wilder Cabanillas Calvanapon
GERENTE GENERAL