



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

	1329023	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca_C			
Subpresupuesto	001	Entrega de las Defensas Ribereñas del Río Lacramarca -Paquete 11-R07			
Fecha	17/11/2022				
Lugar	021809	ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE			
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
MANO DE OBRA					
01010100002	CAPATAZ	hh	1,985.6044	27.98	55,557.21
01010100003	OPERARIO	hh	8,631.5922	25.79	222,608.76
01010100004	OFICIAL	hh	4,004.6550	20.85	83,497.06
01010100005	PEON	hh	33,948.0647	18.71	635,168.29
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	19,671.9030	27.64	543,731.40
01010100060010	OPERADOR DE CISTERNA AGUA	hh	1,538.0592	27.10	41,681.40
01010100060025	OPERADOR DE CAMION VOLQUETE	hh	12,195.8902	27.23	332,094.09
010101001017	RIGGER	hh	7.3337	20.85	152.91
0101010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1,201.2012	27.23	32,708.71
					1,947,199.83
MATERIALES					
02010300010002	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	246.1775	17.03	4,192.40
0201040001	PETROLEO D-2	gal	179,377.7606	17.92	3,214,449.47
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg	53.6000	4.85	259.96
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg	285.1515	4.85	1,382.98
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Normal	kg	9,790.2015	4.01	39,258.71
0204120001	CLAVO CON CABEZA P/ MADERA	kg	109.2033	3.40	371.29
02061900020002	TUBERIA HDPE 36"	m	14.0700	400.00	5,628.00
02061900020020	TUBERIA HDPE 24"	m	18.2700	300.00	5,481.00
0207010019	MATERIAL DE DESGASTE	hm	18,431.4200	1.00	18,431.42
0207010020	MATERIAL DE DESGASTE NEUMATICO	hm	18,706.5812	1.00	18,706.58
02070200010004	ARENA (PUERTO EN OBRA)	m3	61.8180	65.00	4,018.17
0210020041	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400g/m2	m2	40,004.0325	7.80	312,031.45
0210040008	TECNOPOR DE 3/4"	m2	1.4400	6.00	8.64
02101100010070	TUBERIA HDPE 600mm	m	53.2400	505.22	26,897.91
02130300010002	YESO BOLSA 25 kg	bol	240.0000	18.50	4,440.00
0218020001	PERNO HEXAGONAL	und	10.0000	6.00	60.00
02190100010025	CONCRETO PREMEZCLADO FC=100 kg/cm2	m3	14.2086	313.50	4,454.40
02190100010043	CONCRETO PREMEZCLADO FC=280 kg/cm2	m3	147.4788	445.00	65,628.07
02190100100010	CONCRETO PREMEZCLADO FC= 175 kg/cm2	m3	8.0100	354.50	2,839.55
02191300010038	ACCESORIOS DE TUBERIA	glb	408.7800	1.00	408.78
02221600010030	SELLADOR DE JUNTAS	l	5.6696	80.00	453.57
02221800010018	CURADOR MEMBRANIL	kg	96.4842	5.29	510.40
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	912.4450	9.50	8,668.23
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	100.0000	2.54	254.00
02310500010003	TRIPLAY 1200x2400x6 mm	und	6.0000	24.45	146.70
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	24.0000	59.32	1,423.68
0245020006	BARRENO DE 6" x 39mm	pza	0.0728	340.00	24.75
0253180020	COMPUERTA CHARNELA DN 600 mm	und	2.0000	19,750.00	39,500.00
0292010003	MATERIALES (VARIOS)	%mo			10.71
0292050002	GIGANTOGRAFIA	m2	20.0000	20.00	400.00
					3,780,340.82
EQUIPOS					
0301000026	ESTACION TOTAL	mes	4.0000	2,600.00	10,400.00
0301000030	NIVEL TOPOGRAFICO	mes	4.0000	600.00	2,400.00
0301000044	GPS	mes	4.0000	7,200.00	28,800.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			39,892.07
0301040005	MOTOBOMBA 34 HP 8"	hm	408.7733	16.80	6,867.39
03011000060003	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 20 t	hm	264.5892	135.32	35,804.21
03011000060004	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 10 t	hm	2,445.2545	83.58	204,374.37
0301100007	VIBROAPISONADOR COMPACTADOR	hm	143.9148	4.50	647.62
0301140015	MARTILLO PERFORADOR 2.6HP	hm	14.5600	6.50	94.64
0301160004	CARGADOR FRONTAL 966H	hm	781.7856	199.00	155,575.33
03011700010015	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 35 TON	hm	9,372.5751	203.00	1,902,632.75
03011700020001	RETROEXCAVADORA 89 HP	hm	552.8428	83.58	46,206.60
03011800020001	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	3,489.0629	238.80	833,188.22
0301200003	MOTONIVELADOR 145H - 150 hp	hm	2,778.6367	179.10	497,653.83
0301220004	CAMION VOLQUETE 20 m3	hm	7,950.1809	123.38	980,893.32
03012200040008	CAMION VOLQUETE 17 m3	hm	4,245.7087	111.44	473,141.78
03012200050002	CAMION CISTERNA 5000 GAL P/ AGUA	hm	1,538.0592	107.46	165,279.84
03012200060002	CAMION PLATAFORMA GRUA 12 t	hm	7.3337	218.90	1,605.35
03012200170003	GENERADOR ELECTRICO 10 kw	hm	394.7616	15.00	5,921.42
03012800010003	TORRE DE ILUMINACION	hm	203.1628	10.59	2,151.49
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	114.2378	5.00	571.19
03013300020002	CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO	hm	380.2020	5.00	1,901.01
0301400005	ZARANDA ESTATICA	hm	546.5599	7.90	4,317.82
0305020017	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	4.0000	100.00	400.00
					5,400,720.25
SUBCONTRATOS					
0403010010	SC SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO	m3	35.1142	42.37	1,487.79
04050100010005	INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA	glb	1.0000	546,197.50	546,197.50
04231800010022	SC SEÑALETICA DE SEGURIDAD,ORIENTACION E INFORMACION	alb	4.0000	320.00	1,280.00
0424010049	SC FLETE TERRESTRE EN PLATAFORMA	vje	4.9898	4,800.00	23,951.04
0424010055	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	1.0000	237,900.96	237,900.96
0425020262	SC TALLER MECANICO/ELECTRICO/SOLDADURA	hm	3,809.4508	12.00	45,713.41
0427040007	SC REPARACION DE EQUIPO ANTES DE SU ENTREGA	hm	3,809.4482	5.00	19,047.24
0429010001	SC MANTENIMIENTO PREVENTIVO	hm	321.5837	1.50	482.38
0430030023	PLAN DE COVID 19 EN EL TRABAJO	glb	1.0000	60,464.00	60,464.00
0430030024	EPPS - IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	glb	1.0000	80,100.38	80,100.38
0430030025	EXAMENES MEDICOS E INDUCCIONES	alb	1.0000	53,845.00	53,845.00
					1,070,469.70