

	LISTADO DE ACTIVIDADES	CO-PE-1PE327-CM-PA-004	
		Revisión	0
		Fecha Aprobación	10/09/2024
		Página	2 de 2

Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca

Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash

DATOS DEL OFERTANTE:

Razon Social:	VIFAMAP SAP
Domicilio:	Av. Próceres de Huandoy Mz. 32 Lt 23 Laura Caller, Los Olivos – Lima.
Teléfono/Fax:	994222430
Contacto:	VICTOR PALOMINO PEREZ

FECHA LIMITE
ENTREGA OFERTA:

ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total
CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1					
			TRANSPORTE DE MATERIAL		
	m3-km	38,290.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	5.29	202,554.42
	m3-km	880,945.81	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	2,149,507.78
	m3-km	33,464.85	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.29	177,029.06
	m3-km	564,922.81	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	1,378,411.66
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO		
			OBRAS PRELIMINARES		0.00
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	58,520.00	58,520.00
	m²	60,340.66	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.57	155,075.50
	m³	63,382.55	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.66	2,577,134.48
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
	m³	11,890.28	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	7.39	87,869.17
	m²	60,340.66	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2.00	120,681.32
	m³	32,003.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALZADO CON RELLENO COMPACTADO	66.96	2,142,943.65
	m³	448.68	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	66.94	30,034.64
	m³	204.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	8.54	1,742.16
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	40.66	0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		0.00
	m²	21,455.45	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	42.70	916,147.72
	m²	94.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	98.20	9,230.80
	ml	7,478.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	42.25	315,945.50
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		0.00
	und	19.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,214.55	23,076.45
	und	19.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,264.24	24,020.56
	und	19.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,565.79	67,750.01
	und	25.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	187.65	4,691.25
	und	153.00	BOLARDOS DE PIEDRA	66.73	10,209.69
	und	6.00	TRANQUERA	786.41	4,718.46
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		0.00
	m³	19,271.78	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	86.74	1,671,634.20
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO		
			OBRAS PRELIMINARES		0.00
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	58,520.00	58,520.00
	m²	48,427.71	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.57	124,459.21

	m³	48,705.88	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.66	1,980,381.08
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
	m³	25,384.72	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	7.39	187,593.08
	m²	48,427.71	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2.00	96,855.42
	m³	4,392.22	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	66.96	294,103.05
	m³	100.56	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	66.94	6,731.49
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	40.66	0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		0.00
	m²	7,943.53	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	42.70	339,188.73
	m²	48.16	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	98.20	4,729.31
	ml	1,676.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	42.25	70,811.00
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		0.00
	und	4.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,214.55	4,858.20
	und	14.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,264.24	17,699.36
	und	5.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,565.79	17,828.95
	und	6.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	187.65	1,125.90
	und	772.00	BOLARDOS DE PIEDRA	66.73	51,515.56
	und	1.00	TRANQUERA	786.41	786.41
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		0.00
	m³	17,508.20	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	86.74	1,518,661.27
					0.00
COSTO DIRECTO					
	GLB	1	GASTOS GENERALES	20.30%	3,432,662.36
	GLB	1	UTILIDADES	10.00%	1,691,029.16
SUB TOTAL					22,028,468.01
				IGV	18%
					3,965,124.24
IMPORTE TOTAL					25,993,592.25

CONDICIONES GENERALES:		
DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	15%
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA DEL 5%	SI	SI
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	211	210
MODALIDAD DE CONTRATACION	NEC3 OPCION B	NEC3 OPCION B
TIPO DE ORDEN	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS