

PROPUESTA ECONÓMICA: VIFAMAP SAC

CONTRATISTA: OHLA PERU

PROYECTO: "ENTREGA DE LAS DEFENSAS
RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA - PAQUETE
11-R07".

**CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS
PARA EL SUBPROYECTO A1- ANIN**

ÍNDICE

1.	Monto de la propuesta	3
2.	Apus.....	5
3.	Gastos generales	17
4.	Adelanto y forma de pago	20
5.	Aceptación de condiciones contractuales.....	21
6.	Compromiso de consorcio.....	22
7.	Datos de consorcio	23

1. Monto de la propuesta

 OHLA Perú			LISTADO DE ACTIVIDADES		CO-PE-1PE327-CM-PA-004	
					Revisión	0
					Fecha Aprobación	10/09/2024
					Página	2 de 2
Obras: Defensas Ribereñas Río Lacramarca						
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash						
DATOS DEL OFERTANTE:						
Razon Social:		VIFAMAP S.A.P.				
Domicilio:		Av. Próceros de Huanrooy Mz. 32 Lt. 23 Laura Caller, Los Olivos – Lima.				
Teléfono/Fax:		994222430				
Contacto:		VÍCTOR PALOMINO PÉREZ				
					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:	
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1						
TRANSPORTE DE MATERIAL						
	m3-km	38,290.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	5.29	202,554.42	
	m3-km	880,945.81	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	2,149,507.78	
	m3-km	33,464.85	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	5.29	177,029.06	
	m3-km	564,922.81	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	2.44	1,378,411.66	
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO						
OBRAS PRELIMINARES						
	gib	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	58,520.00	58,520.00	
	m²	60,340.66	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.57	155,075.50	
	m³	63,382.55	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.66	2,577,134.48	
MOVIMIENTO DE TIERRAS						
	m³	11,890.28	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	7.39	87,869.17	
	m²	60,340.66	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2.00	120,681.32	
	m³	32,003.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	66.96	2,142,943.65	
	m³	448.68	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	66.94	30,034.64	
	m³	204.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	8.54	1,742.16	
	m³	0.00	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	40.66	0.00	
PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS						
	m²	21,455.45	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	42.70	916,147.72	
	m²	94.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	98.20	9,230.80	
	ml	7,478.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	42.25	315,945.50	
MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS						
	und	19.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,214.55	23,076.45	
	und	19.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,264.24	24,020.56	
	und	19.00	POSTES DE ILUMINACIÓN, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,565.79	67,750.01	
	und	25.00	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	187.65	4,691.25	
	und	153.00	BOLARDOS DE PIEDRA	66.73	10,209.69	
	und	6.00	TRANQUERA	785.41	4,718.46	
OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO						
	m³	19,271.78	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	86.74	1,671,634.20	
INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO						
OBRAS PRELIMINARES						
	gib	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	58,520.00	58,520.00	
	m²	48,427.71	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	2.57	124,459.21	

	m²	48,705.88	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	40.66	1,980,381.08
			MOVIMIENTO DE TIERRAS		0.00
	m³	25,384.72	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	7.39	187,593.08
	m²	48,427.71	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	2.00	96,855.42
	m³	4,392.22	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	66.96	294,103.05
	m³	100.58	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	66.94	6,731.49
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)	40.66	0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		0.00
	m²	7,943.53	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	42.70	339,188.79
	m²	48.16	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	98.20	4,729.31
	ml	1,676.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	42.25	70,811.00
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		0.00
	und	4.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,214.55	4,858.20
	und	14.00	BARVAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	1,264.24	17,699.36
	und	5.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	3,565.79	17,828.95
	und	6.00	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	187.65	1,125.90
	und	772.00	BOLARDOS DE PIEDRA	66.73	51,515.56
	und	1.00	TRANQUERA	786.41	786.41
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		0.00
	m²	17,508.20	MEJORAMIENTO DE SUELO CONTIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)	86.74	1,518,661.27
					0.00
COSTO DIRECTO					
	GLB	1.	GASTOS GENERALES	20.30%	3,432,662.36
	GLB	1.	UTILIDADES	10.00%	1,691,029.16
SUB TOTAL					22,028,468.01
				IGV	18%
IMPORTE TOTAL					25,993,592.25

2. Apus

S10

Página :

1

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1301002 OBRA: DEFENSAS RIBEREÑAS RIO LACRAMARCA					Fecha presupuesto	21/10/2024
Subpresupuesto	001 CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1						
Partida	01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM						
Rendimiento	m3K/DIA	445.0000	EQ. 445.0000	Costo unitario directo por : m3K:		5.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0018	34.06	0.06	
0101010004	OFICIAL	hh	0.1250	0.0022	22.32	0.05	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0180	29.59	0.53	
						0.64	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.1175	19.65	2.31	
						2.31	
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0180	129.78	2.34	
						2.34	
Partida	01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM						
Rendimiento	m3K/DIA	960.0000	EQ. 960.0000	Costo unitario directo por : m3K:		2.44	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0008	34.06	0.03	
0101010004	OFICIAL	hh	0.1250	0.0010	22.32	0.02	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0083	29.59	0.25	
						0.30	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0540	19.65	1.06	
						1.06	
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0083	129.78	1.08	
						1.08	
Partida	01.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM						
Rendimiento	m3K/DIA	445.0000	EQ. 445.0000	Costo unitario directo por : m3K:		5.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1013	0.0018	34.06	0.06	
0101010004	OFICIAL	hh	0.1238	0.0022	22.32	0.05	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0180	29.59	0.53	
						0.64	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.1175	19.65	2.31	
						2.31	
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0013	0.0180	129.78	2.34	
						2.34	
Partida	01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM						
Rendimiento	m3K/DIA	960.0000	EQ. 960.0000	Costo unitario directo por : m3K:		2.44	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0008	34.06	0.03	
0101010004	OFICIAL	hh	0.1253	0.0010	22.32	0.02	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0083	29.59	0.25	
						0.30	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0540	19.65	1.06	
						1.06	
	Equipos						
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0083	129.78	1.08	

1.08

Partida	02.01.01	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)					
Rendimiento	gib/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : gib		58,520.00	
Código	Descripción Recurso	Subcontratos	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
04240100010003	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS gib				1.0000	58,520.00	58,520.00
							58,520.00
Partida	02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR					
Rendimiento	m2/DIA	480.0000	EQ. 480.0000	Costo unitario directo por : m2		2.57	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ		hh	0.1000	0.0017	34.06	0.06
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	0.0167	29.47	0.49
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	2.0000	0.0333	20.78	0.69
							1.24
	Materiales						
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60		kg		0.0820	5.62	0.48
02130300010002	YESO BOLSA 18 kg		bol		0.0210	19.23	0.40
0240020003	PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO		gal		0.0024	39.20	0.09
0292010001	CORDEL		m		0.2000	0.38	0.08
							1.05
	Equipos						
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO		dia	1.0000	0.0021	18.90	0.04
0301000009	ESTACION TOTAL		dia	1.0000	0.0021	84.07	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	1.24	0.06
							0.28
Partida	02.01.03	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES					
Rendimiento	m3/DIA	265.0000	EQ. 265.0000	Costo unitario directo por : m3		40.66	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ		hh	0.1000	0.0030	34.06	0.10
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0604	20.21	1.22
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO		hh	2.0000	0.0604	29.59	1.79
							3.11
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2		gal		0.7900	19.65	15.52
							15.52
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	3.11	0.16
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250HP		hm	1.0000	0.0302	334.65	10.11
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3		hm	3.0000	0.0906	129.78	11.76
							22.03
Partida	02.02.01	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm					
Rendimiento	m3/DIA	460.0000	EQ. 460.0000	Costo unitario directo por : m3		7.39	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ		hh	0.1000	0.0017	34.06	0.06
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0087	22.32	0.19
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0174	20.21	0.35
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO		hh	1.0000	0.0174	29.59	0.51
							1.11
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2		gal		0.1100	19.65	2.16
							2.16
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	1.11	0.06
03011800020001	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP		hm	1.0000	0.0174	233.12	4.06
							4.12
Partida	02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE					
Rendimiento	m2/DIA	2,910.0000	EQ. 2,910.0000	Costo unitario directo por : m2		2.00	



Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0003	34.06	0.01
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0027	22.32	0.06
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0027	20.21	0.05
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0027	29.59	0.08
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0500	0.0029	29.35	0.09
0.29						
Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0362	19.65	0.75
0.75						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.29	0.01
03011000060003	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 t	hm	1.0000	0.0027	87.00	0.23
0301200001	MOTONIVELADORA	hm	1.0000	0.0027	212.00	0.57
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	0.5000	0.0014	109.00	0.15
0.96						
Partida	02.02.03	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO				
Rendimiento	m3/DIA	425.0000	EQ. 425.0000	Costo unitario directo por: m3		66.96
Mano de Obra						
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0019	34.06	0.06
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.0376	22.32	0.84
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.1862	20.21	3.80
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.1500	0.0216	29.59	0.64
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.7500	0.0329	29.35	0.97
6.31						
Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.4235	19.65	8.32
0207040002	MATERIAL AFIRMADO	m3		1.2500	33.58	41.98
50.30						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.31	0.19
0301100009	RODILLO LISO VIBRATORIO 10 - 12 ton	hm	0.7500	0.0141	198.44	2.80
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	0.1500	0.0028	409.70	1.15
0301200001	MOTONIVELADORA	hm	1.0000	0.0188	212.00	3.99
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0188	109.00	2.05
0301400004	ZARANDA	hm	2.0000	0.0376	4.50	0.17
10.35						
Partida	02.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES				
Rendimiento	m3/DIA	5.5000	EQ. 5.5000	Costo unitario directo por: m3		66.94
Mano de Obra						
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.1455	34.06	4.96
0101010005	PEON	hh	2.0000	2.9091	20.21	58.79
63.75						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	63.75	3.19
3.19						
Partida	02.02.05	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL				
Rendimiento	m3/DIA	605.0000	EQ. 605.0000	Costo unitario directo por: m3		8.54
Mano de Obra						
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0013	34.06	0.04
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0264	20.21	0.53
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0132	29.59	0.39
0.96						
Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.1090	19.65	2.14
2.14						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.96	0.03
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0132	409.70	5.41
5.44						

Partida	02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)					
Rendimiento	m3/DIA	265.0000	EQ. 265.0000	Costo unitario directo por: m3		40.66	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0030	34.06	0.10	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0604	20.21	1.22	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	2.0000	0.0604	29.59	1.79	
						3.11	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.7900	19.65	15.52	
						15.52	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.11	0.16	
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250HP	hm	1.0000	0.0302	334.65	10.11	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	3.0000	0.0906	129.78	11.76	
						22.03	
Partida	02.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)					
Rendimiento	m2/DIA	75.0000	EQ. 75.0000	Costo unitario directo por: m2		42.70	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0107	34.06	0.36	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2133	20.21	4.31	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.5000	0.0533	29.35	1.56	
						6.23	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.1200	19.65	2.36	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	17.50	1.75	
0257100012	MANTA DE ASFALTO	m2		1.0500	28.44	29.86	
						33.97	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	6.23	0.31	
0301100011	RODILLO CHUPETERO DE 1 TON	hm	0.5000	0.0533	41.13	2.19	
						2.50	
Partida	02.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm					
Rendimiento	m2/DIA	4.5000	EQ. 4.5000	Costo unitario directo por: m2		98.20	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.1779	34.06	6.06	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.7779	28.38	50.45	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.9899	20.21	17.95	
						74.47	
	Materiales						
02070100050006	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA	m3		1.0000	15.78	15.78	
0222090005	MORTERO	m2		0.3220	12.68	4.08	
						19.86	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	74.47	3.72	
03010600020008	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	he	0.0022	0.0039	37.70	0.15	
						3.87	
Partida	02.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR					
Rendimiento	m/DIA	32.0000	EQ. 32.0000	Costo unitario directo por: m		42.25	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0250	34.06	0.85	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2500	22.32	5.58	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.7500	20.21	15.16	
						21.59	
	Materiales						
02070100050006	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA	m3		1.0000	15.78	15.78	
0222090005	MORTERO	m2		0.3000	12.68	3.80	
						19.58	
	Equipos						

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	21.59	1.08	1.08
------------	-----------------------	-----	--------	-------	------	------

Partida **02.04.01 TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN**

Rendimiento	und/DIA	4.0000	E.Q. 4.0000	Costo unitario directo por : und	1,214.55	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2000	34.06	6.81
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	4.0000	28.38	113.52
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	22.32	44.64
0101010005	PEON	hh	2.0000	4.0000	20.21	80.84
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	0.0600	0.1200	29.59	3.55
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	2.0000	29.35	58.70
						308.06
	Materiales					
02010300010002	GASOLINA 90 OCTANOS	gal		2.6660	19.78	52.73
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.0420	7.98	0.34
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0920	7.98	0.73
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		11.2100	5.82	65.24
0204120005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO	kg		0.3200	6.98	2.23
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6600	67.00	44.22
02070100013	PIEDRA GRANDE DE 10"	m3		0.0460	64.00	2.94
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6500	67.00	43.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1900	17.50	3.33
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.5000	39.20	137.20
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		1.6900	10.00	16.90
0231220002	PANEL FENOLICO 1.22X2.44X18mm	pln		1.1700	138.00	161.46
						532.87
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	309.06	15.40
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.0000	2.0000	11.23	22.46
						37.86
	Subcontratos					
04060200090005	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE MADERA und			1.0000	335.76	335.76
						335.76

Partida **02.04.02 BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN**

Rendimiento	und/DIA	3.0000	E.Q. 3.0000	Costo unitario directo por : und	1,264.24	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2667	34.06	9.08
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	28.38	151.36
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	22.32	59.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	5.3333	20.21	107.79
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	2.6667	29.35	78.27
						406.02
	Materiales					
02010300010002	GASOLINA 90 OCTANOS	gal		2.6660	19.78	52.73
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.0420	7.98	0.34
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.0920	7.98	0.73
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		32.6000	5.82	189.73
0204120005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO	kg		0.3200	6.98	2.23
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8400	67.00	56.28
02070100013	PIEDRA GRANDE DE 10"	m3		0.2500	64.00	16.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.7900	67.00	52.93
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.3300	17.50	5.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		4.5000	39.20	176.40
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.2300	10.00	42.30
0231220002	PANEL FENOLICO 1.22X2.44X18mm	pln		1.5400	138.00	212.52
						807.97
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	406.02	20.30
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.0000	2.6667	11.23	29.95
						50.25

Partida **02.04.03 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION**

Rendimiento	und/DIA	8.0000	E.Q. 8.0000	Costo unitario directo por : und	3,565.79	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.

Mano de Obra							
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.1000	34.06	3.41	
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	2.0000	28.38	56.76	
0101010005	PEON	hh	3.0000	3.0000	20.21	60.63	
						120.80	
Materiales							
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.1700	7.99	1.36	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		7.0000	5.82	40.74	
02041200010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"	kg		0.2000	6.93	1.39	
02630100010003	POSTE DE EUCALIPTO D=6"x4M	und		1.0000	21.42	21.42	
						64.91	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	120.80	6.04	
						6.04	
Subcontratos							
04060200090002	SC CONCRETO PARA CIMENTACION MEZCLA 1:10 +30% Fm3			0.3700	362.55	130.44	
04060200090006	SC COLOCACION DE BREA LIQUIDA	und		1.0000	44.70	44.70	
04060200090007	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR	und		1.0000	2,965.00	2,965.00	
0411130003	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO	gbl		1.0000	52.67	52.67	
0413010009	SC ACABADO DE PINTURA BARNIZ POLIURETANO (2 MAN)	und		1.0000	161.23	161.23	
						3,374.04	
Partida	02.04.04	SEÑALÉTICA INFORMATIVA					
Rendimiento	und/DIA	25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : und		187.65	
Código	Descripción Recurso	Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh		3.0000	0.9600	28.38	27.24
0101010005	PEON	hh		3.0000	0.9600	20.21	19.40
						46.64	
Materiales							
0204240001	ABRAZADERA DE 1"	und			2.0000	6.12	12.24
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal			0.0100	68.94	0.69
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal			0.0200	36.90	0.74
0255080015	SOLDADURA AWS E6011	kg			0.0500	15.95	0.80
0267110022	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	und			0.1000	58.23	5.82
0271050139	PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE E=1/8"	und			1.0000	89.80	89.80
						110.09	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			5.0000	46.64	2.33
0301440011	SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400A	hm		3.0000	0.9600	29.78	28.59
						30.92	
Partida	02.04.05	BOLARDOS DE PIEDRA					
Rendimiento	und/DIA	18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : und		66.73	
Código	Descripción Recurso	Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010002	CAPATAZ	hh		0.1000	0.0444	34.06	1.51
0101010005	PEON	hh		2.0000	0.8889	20.21	17.96
						19.47	
Materiales							
0207010014	PIEDRA GRANDE DE 60 CM	und			1.0000	20.00	20.00
						20.00	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			5.0000	19.47	0.97
03011700020009	RETROEXCAVADORA 90 - 110 HP	hm		0.5000	0.2222	118.33	26.29
						27.26	
Partida	02.04.06	TRANQUERA					
Rendimiento	und/DIA	8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		786.41	
Código	Descripción Recurso	Unidad		Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh		2.0000	2.0000	28.38	56.76
0101010005	PEON	hh		2.0000	2.0000	20.21	40.42
						97.18	
Materiales							
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg			0.0260	7.99	0.21
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg			7.0000	5.82	40.74
02041200010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"	kg			1.0000	6.93	6.93

02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	0.5100	67.00	34.17
02070200010002	ARENA GRUESA	m3	0.4900	67.00	32.83
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	0.3450	17.50	6.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	6.5000	39.20	254.80
02311000010002	LISTON DE EUCALIPTO D=2"x4M	und	1.0000	23.50	23.50
02311000010003	LISTON DE EUCALIPTO D=3"x4M	und	1.0000	25.90	25.90
02311000010004	LISTON DE EUCALIPTO D=4"x4M	und	1.0000	28.78	28.78
0237060006	BISAGRAS DE FIERRO	und	1.0000	29.40	29.40
483.30					
Subcontratos					
04060200030006	SC COLOCACION DE BREA LIQUIDA	und	1.0000	44.70	44.70
0413010009	SC ACABADO DE PINTURA BARNIZ POLIURETANO (2 MAN)	und	1.0000	161.23	161.23
205.93					

Partida	02.05.01 MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)						
Rendimiento	m3/DIA	350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por: m3			86.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0023	34.06	0.08	
0101010005	PEON	hh	15.0000	0.3429	20.21	6.93	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.0000	0.0686	29.59	2.03	
						9.04	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.5710	19.66	11.22	
02070500010002	TIERRA DE CHACRA	m3		1.1500	47.10	54.17	
						65.39	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	9.04	0.45	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	4.0000	0.0914	129.78	11.86	
						12.31	

Partida	03.01.01MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)						
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: glb		58,520.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Subcontratos						
04240100010003	SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS glb	glb		1.0000	58,520.00	58,520.00	
						58,520.00	

Partida	03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR					
Rendimiento	m2/DIA	480.0000	EQ. 480.0000	Costo unitario directo por: m2		2.57
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0017	34.06	0.06
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0167	29.47	0.49
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	2.0000	0.0333	20.78	0.69
						1.24
	Materiales					
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		0.0830	5.82	0.48
02130300010002	YESO BOLSA 18 kg	bol		0.0210	19.23	0.40
0240020003	PINTURA ESMALTE SINTETICO TEKNO	gal		0.0024	39.20	0.09
0292010001	CORDEL	m		0.2000	0.38	0.08
						1.05
	Equipos					
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	día	1.0000	0.0021	18.90	0.04
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0021	84.07	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.24	0.06
						0.28

Partida	03.01.03 ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES						
Rendimiento	m3/DIA	265.0000	EQ. 265.0000	Costo unitario directo por: m3			40.66
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0030	34.06	0.10	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0604	20.21	1.22	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	2.0000	0.0604	29.59	1.79	
							3.11

Materiales							
0201040001	PETROLEO D-2	gal	0.7900	19.65	15.52		
					15.52		
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	3.11	0.16		
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250HP	hm	1.0000	0.0302	334.65	10.11	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	3.0000	0.0906	129.78	11.76	
						22.03	
Partida	03.02.01 CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm						
Rendimiento	m3/DIA	460.0000	EQ. 460.0000	Costo unitario directo por : m3		7.39	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0017	34.06	0.06	
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0087	22.32	0.19	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0174	20.21	0.35	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0174	29.59	0.51	
						1.11	
Materiales							
0201040001	PETROLEO D-2	gal	0.1100	19.65	2.16		
					2.16		
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	1.11	0.06		
03011600020001	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.0174	233.12	4.06	
						4.12	
Partida	03.02.02 PERILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE						
Rendimiento	m2/DIA	2.910.0000	EQ. 2.910.0000	Costo unitario directo por : m2		2.00	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0003	34.06	0.01	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0027	22.32	0.06	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0027	20.21	0.05	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0027	29.59	0.09	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0500	0.0029	29.35	0.09	
						0.29	
Materiales							
0201040001	PETROLEO D-2	gal	0.0382	19.65	0.75		
					0.75		
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.29	0.01		
03011000060003	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 t	hm	1.0000	0.0027	87.00	0.23	
0301200001	MOTONIVELADORA	hm	1.0000	0.0027	212.00	0.57	
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	0.5000	0.0014	109.00	0.15	
						0.96	
Partida	03.02.03 CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO						
Rendimiento	m3/DIA	425.0000	EQ. 425.0000	Costo unitario directo por : m3		66.96	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0019	34.06	0.06	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.0376	22.32	0.84	
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.1882	20.21	3.80	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.1500	0.0216	29.59	0.64	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.7500	0.0329	29.35	0.97	
						6.31	
Materiales							
0201040001	PETROLEO D-2	gal	0.4235	19.65	8.32		
0207040002	MATERIAL AFIRMADO	m3	1.2500	33.58	41.98		
					50.30		
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	6.31	0.19		
0301100009	RODILLO LISO VIBRATORIO 10 - 12 ton	hm	0.7500	0.0141	198.44	2.80	
03011700010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	0.1500	0.0038	409.70	1.15	
0301200001	MOTONIVELADORA	hm	1.0000	0.0188	212.00	3.99	
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0188	109.00	2.05	
0301400004	ZARANDA	hm	2.0000	0.0376	4.50	0.17	
						10.35	

Partida	03.02.04	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES					
Rendimiento	m3/DIA	5.5000	EQ. 5.5000	Costo unitario directo por: m3		66.94	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.1455	34.06	4.96	
0101010005	PEON	hh	2.0000	2.9091	20.21	58.79	
						63.75	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	63.75	3.19	
						3.19	
Partida	03.02.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)					
Rendimiento	m3/DIA	265.0000	EQ. 265.0000	Costo unitario directo por: m3		40.66	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0030	34.06	0.10	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0604	20.21	1.22	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	2.0000	0.0604	29.59	1.79	
						3.11	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.7900	19.65	15.52	
						15.52	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.11	0.16	
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250HP	hm	1.0000	0.0302	334.65	10.11	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	3.0000	0.0906	129.78	11.76	
						22.03	
Partida	03.03.01	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)					
Rendimiento	m2/DIA	75.0000	EQ. 75.0000	Costo unitario directo por: m2		42.70	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0107	34.06	0.36	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2133	20.21	4.31	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.5000	0.0533	29.35	1.56	
						6.23	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.1200	19.65	2.36	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	17.50	1.75	
0257100012	MANITA DE ASFALTO	m2		1.0500	28.44	29.86	
						33.97	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	6.23	0.31	
0301100011	RODILLO CHUPETERO DE 1 TON	hm	0.5000	0.0533	41.13	2.19	
						2.50	
Partida	03.03.02	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm					
Rendimiento	m2/DIA	4.5000	EQ. 4.5000	Costo unitario directo por: m2		98.20	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.1778	34.06	6.06	
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.7778	29.38	50.45	
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.8889	20.21	17.96	
						74.47	
	Materiales						
02070100050006	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA	m3		1.0000	15.78	15.78	
0222090005	MORTERO	m2		0.3220	12.68	4.08	
						19.86	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	74.47	3.72	
03010600020008	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	he	0.0022	0.0039	37.70	0.15	
						3.87	
Partida	03.03.03	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR					

Rendimiento	m/DIA	32.0000	EQ. 32.0000	Costo unitario directo por : m		42.25	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0250	34.06	0.85	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2500	22.32	5.58	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.7500	20.21	15.16	
						21.59	
	Materiales						
02070100050006	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA	m3		1.0000	15.78	15.78	
0222090005	MORTERO	m2		0.3000	12.68	3.80	
						19.58	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	21.59	1.08	
						1.08	
Partida	03.04.01	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN					
Rendimiento	und/DIA	4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und		1,214.55	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2000	34.06	6.81	
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	4.0000	28.38	113.52	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	22.32	44.64	
0101010005	PEON	hh	2.0000	4.0000	20.21	80.84	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	0.0500	0.1200	29.59	3.55	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	2.0000	29.35	58.70	
						308.06	
	Materiales						
02010300010002	GASOLINA 90 OCTANOS	gal		2.6660	19.78	52.73	
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 8	kg		0.0420	7.99	0.34	
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 16	kg		0.0920	7.99	0.73	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		11.2100	5.82	65.24	
0204120005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO	kg		0.3200	6.98	2.23	
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6600	67.00	44.22	
02070100013	PIEDRA GRANDE DE 10"	m3		0.0460	64.00	2.94	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6500	67.00	43.55	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1900	17.50	3.33	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.5000	39.20	137.20	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		1.8900	10.00	18.90	
0231220002	PANEL FENOLICO 1.22x2.44x18mm	pln		1.1700	138.00	161.46	
						532.87	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	308.06	15.40	
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.0000	2.0000	11.23	22.46	
						37.86	
	Subcontratos						
04060200090005	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE MADERA und	und		1.0000	335.76	335.76	
						335.76	
Partida	03.04.02	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN					
Rendimiento	und/DIA	3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : und		1,264.24	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.2667	34.06	9.08	
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	28.38	151.36	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	22.32	59.52	
0101010005	PEON	hh	2.0000	5.3333	20.21	107.79	
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	2.6667	29.35	78.27	
						406.02	
	Materiales						
02010300010002	GASOLINA 90 OCTANOS	gal		2.6660	19.78	52.73	
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 8	kg		0.0420	7.99	0.34	
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 16	kg		0.0920	7.99	0.73	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		32.6000	5.82	189.73	
0204120005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA PROMEDIO	kg		0.3200	6.98	2.23	
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8400	67.00	56.28	
02070100013	PIEDRA GRANDE DE 10"	m3		0.2500	64.00	16.00	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.7500	67.00	50.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.3300	17.50	5.78	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		4.5000	39.20	176.40	

0231010001	MADERA TORNILLO	p2	4.2300	10.00	42.30	
0231220002	PANEL FENOLICO 1.22X2.44X18mm	pln	1.5400	138.00	212.52	
					807.97	

Equipos

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	406.02	20.30	
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.0000	2.6667	29.95	
					50.25	

Partida 03.04.03 POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION

Rendimiento	und/DIA 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		3,565.79	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.1000	34.06	3.41
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	2.0000	28.36	56.76
0101010005	PEON	hh	3.0000	3.0000	20.21	60.63
						120.80
	Materiales					
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16	kg		0.1700	7.98	1.36
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		7.0000	5.82	40.74
02041200010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"	kg		0.2000	6.93	1.39
02630100010003	POSTE DE EUCALIPTO D=6"x4M	und		1.0000	21.42	21.42
						64.91
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	120.80	6.04
						6.04
	Subcontratos					
04060200090002	SC CONCRETO PARA CIMENTACION MEZCLA 1:10 +30% Fm3			0.3700	362.55	130.44
04060200090006	SC COLOCACION DE BREALIQUIDA	und		1.0000	44.70	44.70
04060200090007	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR	und		1.0000	2,965.00	2,965.00
0411130003	SC SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL INFORMATIVO g/b			1.0000	52.67	52.67
0413010009	SC ACABADO DE PINTURA BARNIZ POLIURETANO (2 MAN) und			1.0000	161.23	161.23
						3,374.04

Partida 03.04.04 SEÑALÉTICA INFORMATIVA

Rendimiento	und/DIA 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : und		187.65	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.9600	28.36	27.24
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.9600	20.21	19.40
						46.64
	Materiales					
0204240001	ABRAZADERA DE 1"	und		2.0000	6.12	12.24
0240070001	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0100	68.94	0.69
0240090017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0200	36.90	0.74
0255090015	SOLDADURA AWS E6011	kg		0.0500	15.96	0.80
0267110022	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	und		0.1000	58.23	5.82
0271050139	PLATINAS DE ACERO INOXIDABLE E=1/8"	und		1.0000	89.80	89.80
						110.09
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	46.64	2.33
0301440011	SOLDADORA ELECTRICA TRIFASICA 400A	hm	3.0000	0.9600	29.78	28.59
						30.92

Partida 03.04.05 BOLLARDOS DE PIEDRA

Rendimiento	und/DIA 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : und		66.73	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0444	34.06	1.51
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.8889	20.21	17.96
						19.47
	Materiales					
0207010014	PIEDRA GRANDE DE 60 CM	und		1.0000	20.00	20.00
						20.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	19.47	0.97
03011700020009	RETROEXCAVADORA 90 - 110 HP	hm	0.5000	0.2222	118.33	26.29
						27.26



Partida	03.04.06		TRANQUERA				
Rendimiento	und/DIA	8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		786.41	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	2.0000	28.38	56.76	
0101010005	PEON	hh	2.0000	2.0000	20.21	40.42	
						97.18	
	Materiales						
02040100010002	ALAMBRE NEGRO RECOGIDO N° 16	kg		0.0260	7.98	0.21	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		7.0000	5.82	40.74	
02041200010002	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"	kg		1.0000	6.93	6.93	
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5100	67.00	34.17	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4900	67.00	32.83	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.3450	17.50	6.04	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		6.5000	39.20	254.80	
02311000010002	LISTON DE EUCALIPTO D=2"x4M	und		1.0000	23.50	23.50	
02311000010003	LISTON DE EUCALIPTO D=3"x4M	und		1.0000	25.90	25.90	
02311000010004	LISTON DE EUCALIPTO D=4"x4M	und		1.0000	28.78	28.78	
0237060006	BISAGRAS DE FIERRO	und		1.0000	29.40	29.40	
						483.30	
	Subcontratos						
04060200090006	SC COLOCACION DE BREA LIQUIDA	und		1.0000	44.70	44.70	
0413010009	SC ACABADO DE PINTURA BARNIZ POLIURETANO (2 MANI)	und		1.0000	161.23	161.23	
						205.93	
Partida	03.05.01		MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastillado)				
Rendimiento	m3/DIA	350.0000	EQ. 350.0000	Costo unitario directo por : m3		86.74	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0023	34.06	0.08	
0101010005	PEON	hh	15.0000	0.3429	20.21	6.93	
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	3.0000	0.0686	29.59	2.03	
						9.04	
	Materiales						
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.5710	19.65	11.22	
02070500010002	TIERRA DE CHACRA	m3		1.1500	47.10	54.17	
						65.39	
	Equipos						
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	9.04	0.45	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	4.0000	0.0914	129.78	11.86	
						12.31	

3. Gastos generales

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES **Y UTILIDAD**

COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/.	%
COSTO DIRECTO	16,904,776.50	
1.- <u>GASTOS GENERALES</u>		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo	1,745,735.31	10.33%
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo	1,686,816.75	9.98%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	3,432,552.06	20.31%
UTILIDAD	1,690,477.65	10.00%

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (MESES)	7.03
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)	16,904,776.50

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/. / u	VALOR TOTAL S/.	
			DESCR	UNIDAD			
GASTOS GENERALES FIJOS							
1.00.00 OBRAS PROVISIONALES							
01	FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES (instalaciones)						
01.01	Movilizacion de inicio de obra (Herramientas, equipos y/o obras provisionales)	vje	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	
01.02	Movilizacion de Materiales de obra	vje	4.00	1.00	18,000.00	72,000.00	
01.03	Desmovilizacion fin de obra (Herramientas, equipos y/o obras provisionales)	vje	1.00	1.00	18,000.00	18,000.00	
02	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL						
02.01	Eps Obreros	jgo	50.00	3.00	350.00	52,500.00	
02.02	Eps Staff	jgo	8.00	3.00	390.00	9,360.00	
02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA						
02.01	EPC	glb	1.00	1.00	158,650.00	158,650.00	
03	EXAMENES MEDICOS						
03.01	Examen medico de personal ingreso	und	58.00	1.00	225.00	13,050.00	
03.02	Examen medico de personal salida	und	58.00	1.00	225.00	13,050.00	
04	OTROS						
04.01	Gastos financieros	%CD	2.0%	1.00	16,904,776.50	338,095.53	
04.02	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato	glb	1.00	1.00	374,569.71	374,569.71	
04.03	Carta Fianza de Adelanto en Efectivo	glb	1.00	1.00	305,898.60	305,898.60	
04.04	Carta Fianza por Retencion del 5%	glb	1.00	1.00	147,856.47	147,856.47	
04.05	Materiales de Asistencia medica	glb	1.00	1.00	15,455.00	15,455.00	
04.06	Materiales de Oficina de Obra	glb	1.00	1.00	22,750.00	22,750.00	
MONTO TOTAL OBRAS PROVISIONALES						1,559,235.31	
2.00.00 FACILIDADES DE OBRA							
2.01.00	Contratista						
2.01.01	Oficinas (Chimbote o Nuevo Chimbote)	Glb	1.00	1.00	7,700.00	7,700.00	
2.01.02	Almacenes (Chimbote o Nuevo Chimbote)	Glb	1.00	1.00	5,250.00	5,250.00	
2.01.03	Bunker para Densimetro Nuclear	Glb	1.00	1.00	26,250.00	26,250.00	
2.01.04	Laboratorio de Ensayos de Suelos y concreto	Glb	1.00	1.00	60,000.00	60,000.00	
2.01.05	Oficinas en obra	Glb	1.00	1.00	13,125.00	13,125.00	
2.01.06	Oficina para supervision	Glb	1.00	1.00	6,562.50	6,562.50	
2.01.07	Servicios higienicos portatiles	Glb	1.00	1.00	12,862.50	12,862.50	
2.01.08	Comedor en obra	Glb	1.00	1.00	7,250.00	7,250.00	
2.01.09	Área para batería de residuos sólidos (Temporal)	Glb	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
2.01.10	Área para Parqueo de Veh. Llvianos y Pesados (Temporal)	Glb	1.00	1.00	14,000.00	14,000.00	
MONTO TOTAL FACILIDADES DE OBRA						165,000.00	
3.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS							
3.01.01	Costo de Preperacion de Oferta para la Licitacion	est		1.00	5,500.00	5,500.00	
3.01.02	Gastos Legales	est		1.00	3,500.00	3,500.00	
3.01.03	Gastos Varios	est		1.00	1,400.00	1,400.00	
3.01.04	Visitas a obra	est		1.00	2,500.00	2,500.00	
3.01.05	Materiales de oficina, fotocopias	est		1.00	1,500.00	1,500.00	
3.01.06	Asesorias y consultorias	est		1.00	2,500.00	2,500.00	
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS						16,900.00	
4.00.00 LIQUIDACION DE OBRA							
4.01.01	Copias, Planos y Documentos	est	1.0	1.00	2,400.00	2,400.00	
4.01.02	Utiles de Oficina	est	1.0	1.00	2,200.00	2,200.00	
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA						4,600.00	
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS							1,745,735.31

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA (meses)	7.03
COSTO DIRECTO	S/ 16,904,776.50

ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			DESCR	UNIDAD	S/. / u	
GASTOS GENERALES VARIABLES						
1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO						
1.00	Residente de Obra	mes	1.00	7.03	13,900.00	97,763.33
2.00	Supervisor de Calidad	mes	1.00	7.03	11,850.00	83,345.00
3.00	Supervisor Ssoma	mes	1.00	7.03	10,800.00	75,960.00
4.00	Jefe de Produccion	mes	1.00	7.03	10,800.00	75,960.00
5.00	Administrador de obra	mes	1.00	7.03	8,900.00	62,596.67
6.00	PDR	mes	1.00	7.03	7,650.00	53,805.00
7.00	Topografo de soporte tecnico	mes	1.00	7.03	7,250.00	50,991.67
8.00	Planner	mes	1.00	7.03	5,000.00	35,166.67
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						635,588.34
2.00.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						
1.00	Movilizacion de personal	Vjes		1.00	37,120.00	37,120.00
MONTO TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION						37,120.00
3.00.00 ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						
1.00	Personal Profesional y Mano de Obra	glb	1.00	1.00	422,422.00	422,422.00
MONTO TOTAL COSTO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE						422,422.00
4.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS						
1.00	Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales	mes	1.00	7.03	9,800.00	68,926.67
2.00	Equipos de Radio Comunicación	par	18.00	1.00	600.00	10,800.00
3.00	Equipos de Ingenieria y topografia	mes	2.00	7.03	2,900.00	40,793.33
4.00	Grupo Electrogeno (Inc. Petroleo)	mes	1.00	7.03	6,200.00	43,606.67
5.00	Equipos de Computo (Inc. Impresora)	mes	8.00	7.03	350.00	19,693.33
6.00	Camioneta en obra (Inc. Petroleo)	mes	1.00	7.03	11,400.00	80,180.00
7.00	Transporte del personal obrero diario a obra	mes	1.00	7.03	8,500.00	59,783.33
8.00	Seguridad y Vigilancia	mes	1.00	7.03	7,200.00	50,640.00
MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS						374,423.33
5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
1.00	Copias Fotostaticas	mes	1.00	7.03	400.00	2,813.33
2.00	Servicio de Internet	mes	1.00	7.03	1,846.20	12,984.94
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						15,798.27
6.00.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL						
1.00	Gerente General y Gerente de Operaciones (FACTOR=25%)	mes	0.25	7.03	16,000.00	28,133.33
2.00	Contador (FACTOR=25%)	mes	0.25	7.03	5,000.00	8,791.67
3.00	Administración (FACTOR=25%)	mes	0.25	7.03	5,000.00	8,791.67
MONTO TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL						45,716.67
7.00.00 SEGUROS						
1.00	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO	glb	1.00	1.00	36,306.07	36,306.07
2.00	SEGURO DE VIDA	glb	1.00	1.00	212,236.00	212,236.00
2.00	SEGURO TREC	glb	1.00	1.00	5,640.00	5,640.00
2.00	POLIZA CAR	glb	1.00	1.00	1,566.07	1,566.07
TOTAL COSTO DE SEGUROS						255,748.14
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES						1.686.816.75

4. Adelanto y forma de pago

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	15%
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA DEL 5%	SI	SI
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS EN OBRA (D)	211	210
MODALIDAD DE CONTRATACION	NEC3 OPCION B	NEC3 OPCION B
TIPO DE ORDEN	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

5. Aceptación de condiciones contractuales



DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

Señores: **OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU**

Atención: **Departamento de Procura Referencia: CONCURSO**

**CONSTRUCCIÓN DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1-
ANIN.**

De nuestra consideración:

Por la presente, VIFAMAP S.A.C., debidamente representada por su representante legal, Victor Palomino Perez , debidamente identificado con DNI N°: 45485080, con poderes inscritos en la partida N° 11955571 del registro de personas jurídicas de la zona registral N° A00001 sede Lima. Declaramos bajo juramento que hemos leído, entendido y aceptado los Términos de referencia y cláusulas del modelo de contrato adjunto los cuales son inamovibles salvo las especificaciones propias de la negociación en el presente proceso de licitación, comprometiéndonos a cumplir con la presentación de todos los documentos y seguros que se requieren para la celebración del Contrato adjunto en el Anexo N° 08 conforme a los plazos debidamente establecidos y notificados.

Atentamente,

Lima, 25 de Octubre del 2024.

VIFAMAP S.A.C.
Victor Palomino Perez
GERENTE GENERAL
DNI: 09043446

VICTOR PALOMINO PEREZ
DNI N° 45485080
GERENTE GENERAL



6. Compromiso de consorcio

DECLARACIÓN JURADA PROMESA DE CONSORCIO

Señores
OHLA PERU

Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta para la **CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1 – RÍO LA CRAMARCA.**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
 1. VIFAMAP SAC RUC: 20513692111
 2. J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES EIRL RUC 20511685347.
- b) Designamos a VICTOR PALOMINO PEREZ, identificado con DNI N° 09049446, como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con **OHLA PERU.**
- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en Av. Próceres de Huandoy Mz. 32 Lt 23 Laura Caller, Los Olivos – Lima.
- d) La participación que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
 1. 50% de participación: VIFAMAP SAC
 2. 50% de participación: J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES EIRL

Lima, 24 de octubre del 2024


VIFAMAP S.A.C.
Victor Palomino Perez
GERENTE GENERAL
DNI: 09049446

Consortiado 1
VICTOR PALOMINO PEREZ
DNI N° 09049446


JK LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CLAUDIO VIDAL LIMAYLLA PEREZ
GERENTE GENERAL

Consortiado 2
CLAUDIO VIDAL LIMAYLLA PEREZ
DNI y N° 04305581

7. Datos de consorcio

DECLARACIÓN JURADA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
OBRASCON HUARTE LAIN SA SUC DEL PERU

Presente. -

El que se suscribe, VICTOR PALOMINO PEREZ, representante común del consorcio Consorcio Vifamap y J K Limaylla, identificado con DNI N° 09049446, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social : VIFAMAP SAC			
Domicilio Legal: Av. Próceres de Huandoy Mz. 32 Lt 23 Laura Caller, Los Olivos – Lima.			
RUC:20513692111	Teléfono(s) :	994222430	934505737
Correo electrónico: vpalomino@vifamapsac.com.pe / gminaya@vifamapsac.com.pe			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social: J K LIMAYLLA CONTRATISTAS GENERALES EIRL			
Domicilio Legal: CAL LOS CONDORES MZA. G2 LOTE. 11 URB. EL CLUB II ETAPA (CRUCE AV CANARIOS - HUACHIPA) LIMA - LIMA - LURIGANCHO			
RUC: 20511685347	Teléfono(s) :	994204948	
Correo electrónico: jklimaylla@hotmail.com			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Lima, 24 de octubre del 2024



Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio