

			LISTADO DE ACTIVIDADES		CO-PE-1PE327-CM-PA-004	
					Revisión	0
					Fecha Aprobación	10/09/2024
					Página	2 de 2
Obra: Defensas Ribereñas Río Lacramarca						
Dirección: Nuevo Chimbote - Ancash						
DATOS DEL OFERTANTE:						
Razon Social:			CONSORCIO SRE			
Domicilio:						
Teléfono/Fax:			942854292			
Contacto:			WALTER ALONSO ABRAMONTE TOCTO			
					FECHA LIMITE ENTREGA OFERTA:	30/10/2024
ITEM	U/M	CANTIDAD	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Prec. Total	
CONSTRUCCION DE DIQUES NATURALIZADOS PARA EL SUBPROYECTO A1						
			TRANSPORTE DE MATERIAL			
	m3·km	38,290.06	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS <1KM	7.14	273,391.03	
	m3·km	880,945.81	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA DISTANCIAS >1KM	2.52	2,219,983.44	
	m3·km	33,464.85	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS <1KM	10.60	354,727.41	
	m3·km	564,922.81	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE PARA DISTANCIAS >1KM	3.88	2,191,900.50	
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN DERECHO - ARQUITECTURA Y PAISAJISMO			
			OBRAS PRELIMINARES			
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	45,000.00	45,000.00	
	m²	60,340.66	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	3.61	217,829.78	
	m³	63,382.55	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	86.20	5,463,575.81	
			MOVIMIENTO DE TIERRAS			
	m³	11,890.28	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	8.61	102,375.31	
	m²	60,340.66	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	5.85	352,992.86	
	m³	32,003.34	CONFORMACIÓN DE CUERPO DE DIQUE NATURALIZADO CON RELLENO COMPACTADO	26.76	856,409.38	
	m³	448.68	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	239.35	107,391.56	
	m³	204.00	EXCAVACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL	13.59	2,772.36	
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)		0.00	
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS			
	m²	21,455.45	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	39.07	838,264.43	
	m²	94.00	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	491.91	46,239.54	
	ml	7,478.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	315.63	2,360,281.14	
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS			
	und	19.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	4,017.24	76,327.56	
	und	19.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	5,430.23	103,174.37	
	und	19.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	7,334.25	139,350.75	
	und	25.00	SEÑALETICA INFORMATIVA	2,745.32	68,633.00	
	und	153.00	BOLARDOS DE PIEDRA	2,718.35	415,907.55	
	und	6.00	TRANQUERA	4,587.36	27,524.16	
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO			
	m³	19,271.78	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	186.08	3,586,092.82	
			INTERVENCIÓN PAISAJISMO - HUMEDAL VILLA MARIA MARGEN IZQUIERDO			
			OBRAS PRELIMINARES			
	glb	1.00	MOVILIZACIÓN Y DEMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (ARQUITECTURA Y PAISAJISMO)	45,000.00	45,000.00	
	m²	48,427.71	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	3.61	174,824.03	
	m³	48,705.88	ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERALES MUNICIPALES	86.20	4,198,446.86	
			MOVIMIENTO DE TIERRAS			

	m³	25,384.72	CORTE PARA CIMENTACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO h=30cm	8.61	218,562.44
	m²	48,427.71	PERFILADO Y COMPACTACION EN ZONA DE CORTE	5.85	283,302.10
	m³	4,392.22	CONFORMACIÓN DE DIQUE NATURALIZADO O TERRAZA CON RELLENO COMPACTADO	26.76	117,535.81
	m³	100.56	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE BORDILLOS Y CIMENTACIONES	239.35	24,069.04
	m³	0.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S)		0.00
			PAVIMENTOS, RECUBRIMIENTOS Y BORDILLOS		
	m²	7,943.53	PISO TIERRA APISONADA (h=0.35cm)	39.07	310,353.72
	m²	48.16	RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DEL LUGAR e=0.05cm	491.91	23,690.39
	ml	1,676.00	BORDILLOS DE PIEDRA DEL LUGAR	315.63	528,995.88
			MOBILIARIOS, BARANDAS Y ESCALERAS		
	und	4.00	TACHOS DE BASURA, INCLUYE CIMENTACIÓN	4,017.24	16,068.96
	und	14.00	BANCAS DE CONCRETO, INCLUYE CIMENTACIÓN	5,430.23	76,023.22
	und	5.00	POSTES DE ILUMINACION, INCLUYE LUMINARIA Y CIMENTACION	7,334.25	36,671.25
	und	6.00	SEÑALÉTICA INFORMATIVA	2,745.32	16,471.92
	und	772.00	BOLARDOS DE PIEDRA	2,718.35	2,098,566.20
	und	1.00	TRANQUERA	4,587.36	4,587.36
			OBRAS PRELIMINARES PAISAJISMO		
	m³	17,508.20	MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA DE CHACRA (incluye despedregado y rastrillado)	186.08	3,257,925.86
COSTO DIRECTO					31,281,239.80
	GLB	1	GASTOS GENERALES - CONSIDERADO COMO INDICA CONSULTAS INSTALACIONES PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD.	27.39%	8,567,051.93
	GLB	1	UTILIDADES	10.00%	3,128,123.98
SUB TOTAL					42,976,415.71
				IGV	18%
					7,735,754.83
IMPORTE TOTAL					50,712,170.54

CONDICIONES GENERALES:

DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
FORMA DE PAGO	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS	VALORIZACION MENSUAL A 30 DÍAS
MONEDA	SOLES	SOLES
ANTICIPO	15%	15%
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	SI	SI
RETENCION POR GARANTIA DEL 5%	SI	SI
PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS EN OBRA (DIAS)	211	211
MODALIDAD DE CONTRATACION	NEC3 OPCION B	NEC3 OPCION B
TIPO DE ORDEN	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS


 Eder Flavio Melentres Chuquillanque
 Representante Común
 DNI 42638016
 CONSORCIO SRE